312国道快速化改造一期绿化迁改项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：		造价咨询人：	
	（单位盖章）		（单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人：		法定代表人 或其授权人：	
	（签字或盖章）		（签字或盖章）
编 制 人：		复 核 人：	
	（造价人员签字盖专用章）		（造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：	2026年05月07日	复 核 时 间：	2026年05月07日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		包园四方-东侧						
1	050102001001	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D10.1-12cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	48			
2	050102001002	淘汰乔木	1、种类:雪松 2、胸径或干径:H550-600cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1			
3	050102001003	淘汰乔木	1、种类:慈孝竹 2、胸径或干径:H550-600cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	丛	10			
4	050102001004	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D8.1-10cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	89			
5	050102001005	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D35.1-38cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001006	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	30			
		分部小计						
		包园四方-西侧						
7	050102001007	淘汰乔木	1、种类:栾树 2、胸径或干径:D15.1-16cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	8			
8	050102001008	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D5.1-6cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	4			
9	050102001009	淘汰乔木	1、种类:女贞 2、胸径或干径:D15.1-16cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1			
10	050102001010	淘汰乔木	1、种类:柳树 2、胸径或干径:D50.1-55cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2			
11	050102001011	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D5.1-6cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	60			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102001012	淘汰乔木	1、种类:雪松 2、胸径或干径:H550-600cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1			
13	050102001013	移植乔木	1、种类:栾树 2、胸径或干径:D20.1-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	9			
14	050102001014	移植乔木	1、种类:栾树 2、胸径或干径:D15.1-16cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	14			
15	050102001015	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D20.1-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102001016	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D50.1-55cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
17	050102001017	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D15.1-16cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	6			
18	050102001018	移植乔木	1、种类:广玉兰 2、胸径或干径:D35.1-38cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	30			
19	050102001019	移植乔木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金枫路口（312国道南侧）						
20	050102001020	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	2115			
		分部小计						
		惠洲大道与国道交叉口						
21	050102001021	淘汰地被	1、种类:草坪、红叶石楠、金森女贞 2、铲除草坪色块并处置	m2	1046.2			
22	050102001022	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P151-200cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
23	050102001023	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
24	050102001024	移植灌木	1、种类:小叶女贞球 2、胸径或干径:P121-150cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050102001025	移植灌木	1、种类:小叶女贞球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
26	050102001026	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
27	050102001027	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
28	050102001028	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P401-450cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	050102001029	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	6			
30	050102001030	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D20.1-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
31	050102001031	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
32	050102001032	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D30.1-32cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	050102001033	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D20.1-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10			
34	050102001034	移植乔木	1、种类:石楠树 2、胸径或干径:D20.1-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4			
35	050102001035	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
36	050102001036	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D30.1-32cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	050102001037	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D40.1-42cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
38	050102001038	移植乔木	1、种类:垂丝海棠 2、胸径或干径:D10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	11			
39	050102001039	移植乔木	1、种类:紫薇 2、胸径或干径:D10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
40	050102001040	移植乔木	1、种类:樱花 2、胸径或干径:D12.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	050102001041	移植灌木	1、种类:瓜子黄杨球 2、胸径或干径:P181-200cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
42	050102001042	移植灌木	1、种类:含笑球 2、胸径或干径:P181-200cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
43	050102001043	移植乔木	1、种类:玉兰 2、胸径或干径:D10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
		分部小计						
		惠洲大道与312国道东北角						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	050102001044	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D12.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
45	050102001045	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
46	050102001046	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	414			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
2	050403001001	树木支撑架	1、树棍四脚井字桩	株	145			
3	050403002001	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在40cm以内	m	46			
4	050403002002	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在15cm以内	m	37			
5	050403002003	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在25cm以内	m	27			
6	050403002004	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在20cm以内	m	20			
7	050403002005	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在50cm以内	m	1			
8	050403002006	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在30cm以内	m	6			
9	050403002007	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在35cm以内	m	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050403002008	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在45cm以内	m	1			
11	050403001002	树木支撑架	1、树棍扁担桩	株	14			
12	050403002009	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在10cm以内	m	14			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合　　计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	050405015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计								

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

暂列金额明细表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.300	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.550	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合　计					

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		S340省道（区城管）-锡西大道西侧						
1	050102001001	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
2	050102001002	移植乔木	1、种类:从生朴树 2、胸径或干径:D15.1-16cm，3-4分枝 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
3	050102001003	淘汰地被	1、种类:葱兰、芒草、草坪 2、铲除草坪并处置	m2	369.9			
		分部小计						
		戈桃路两侧						
4	050102001004	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050102001005	移植灌木	1、种类:紫薇 2、胸径或干径:d10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	47			
6	050102001006	淘汰地被	1、种类:兰花三七 2、铲除草坪并处置	m2	500.4			
		分部小计						
		福洛线两侧						
7	050102001007	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	8			
8	050102001008	移植灌木	1、种类:紫薇 2、胸径或干径:d10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	37			
9	050102001009	淘汰地被	1、种类:兰花三七、草坪 2、铲除草坪并处置	m2	496.8			
		分部小计						
		惠洲大道（区城管）						
10	050102001010	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	9.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		洛南大道-钱洛路（区城管）						
11	050102001011	淘汰乔木	1、种类:落羽杉 2、胸径或干径:D18-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	5			
12	050102001012	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
13	050102001013	移植灌木	1、种类:五针松 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
14	050102001014	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	050102001015	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D18-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
16	050102001016	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
17	050102001017	移植灌木	1、种类:红花继木球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102001018	移植灌木	1、种类:无刺构骨球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
19	050102001019	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	463.75			
		分部小计						
		洛南大道-锡西大道						
20	050102001020	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
21	050102001021	移植灌木	1、种类:五针松 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	050102001022	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D20-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
23	050102001023	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D18-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
24	050102001024	移植乔木	1、种类:丛生朴树 2、胸径或干径:D12-15,5分枝cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
25	050102001025	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050102001026	移植灌木	1、种类:无刺构骨球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
27	050102001027	移植灌木	1、种类:瓜子黄杨球 2、胸径或干径:P120-150cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	20			
28	050102001028	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	561			
		分部小计						
		洛南大道-洛神路						
29	050102001029	淘汰乔木	1、种类:落羽杉 2、胸径或干径:D18-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	8			
30	050102001030	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	050102001031	移植灌木	1、种类:五针松 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4			
32	050102001032	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D20-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	6			
33	050102001033	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D18-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
34	050102001034	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	050102001035	移植灌木	1、种类:无刺构骨球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	23			
36	050102001036	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	911.13			
		分部小计						
		洛南大道-洛海路						
37	050102001037	淘汰乔木	1、种类:北美红枫 2、胸径或干径:D12-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	8			
38	050102001038	淘汰地被	1、种类:细叶针茅、草坪 2、铲除草坪并处置	m2	670			
		分部小计						
		锡西大道与中惠路交叉口（区城管）						
39	050102001039	淘汰灌木	1、种类:金森女贞球 2、胸径或干径:P101-120cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1			
40	050102001040	淘汰灌木	1、种类:红花继木球 2、胸径或干径:P101-120cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	050102001041	淘汰灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P121-150cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2			
42	050102001042	移植乔木	1、种类:黑松 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
43	050102001043	移植乔木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:D16.1-18cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
44	050102001044	移植灌木	1、种类:桃树 2、胸径或干径:d10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	050102001045	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P101-120cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
46	050102001046	淘汰地被	1、种类:金鸡菊、六道木、迎春、鸢尾、草花、草坪 2、铲除草坪并处置	m2	1089.1			
47	050301005001	景石移位	1、种类:景石2块 2、备注:原状景石移位、干摆	t	5			
		分部小计						
		锡西大道与锡西大道连接线交叉口						
48	050102001047	淘汰乔木	1、种类:女贞 2、胸径或干径:D10.1-12cm 3、其他：运距：场外运输，10KM以内，含消纳费	株	1			
49	050102001048	淘汰乔木	1、种类:女贞 2、胸径或干径:D12-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	4			
50	050102001049	淘汰乔木	1、种类:女贞 2、胸径或干径:D16.1-18cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	12			
51	050102001050	淘汰灌木	1、种类:瓜子黄杨球 2、胸径或干径:P151-180cm 3、场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	050102001051	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D30.1-32cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
53	050102001052	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D24.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
54	050102001053	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D16.1-18cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
55	050102001054	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D22.1-24cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	050102001055	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D28.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
57	050102001056	移植乔木	1、种类:樱花 2、胸径或干径:D14.1-16cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	18			
58	050102001057	移植乔木	1、种类:海棠 2、胸径或干径:D14.1-16cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	15			
59	050102001058	淘汰地被	1、种类:红叶石楠、红花继木、扶芳藤、草坪、麦冬 2、铲除草坪并处置	m2	1429.75			
		分部小计						
		园中路（华圻路）（洛社镇）						
60	050102001059	淘汰灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P151-200cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	050102001060	淘汰灌木	1、种类:紫荆 2、胸径或干径:H251-300cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	10			
62	050102001061	移植乔木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:D18.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
63	050102001062	移植灌木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:d12.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	11			
64	050102001063	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	050102001064	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4			
66	050102001065	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10			
67	050102001066	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4			
68	050102001067	淘汰地被	1、种类:海桐、金叶女贞、红叶石楠、草花 2、铲除草坪并处置	m2	626.76			
69	041001002001	拆除人行道	1、材质:道板砖及基层拆除 2、厚度:20cm 3、拆除后建筑垃圾清理、归堆、装车外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑	m2	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		园中路（正明路）						
70	050102001068	淘汰乔木	1、种类:合欢 2、胸径或干径:D15.1-16cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1			
71	050102001069	淘汰灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P101-150cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1			
72	050102001070	淘汰灌木	1、种类:紫荆 2、胸径或干径:H251-300cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	24			
73	050102001071	移植灌木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:d12.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	16			
74	050102001072	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	050102001073	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4			
76	050102001074	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10			
77	050102001075	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4			
78	050102001076	淘汰地被	1、种类:海桐、金叶女贞、红叶石楠、草花 2、铲除草坪并处置	m2	705.06			
79	041001002002	拆除人行道	1、材质:道板砖及基层拆除 2、厚度:20cm 3、拆除后建筑垃圾清理、归堆、装车外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑	m2	69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		园中路（锡西大道）						
80	050102001077	淘汰灌木	1、种类:紫荆 2、胸径或干径:H251-300cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	39			
81	050102001078	移植灌木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:d12.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	11			
82	050102001079	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
83	050102001080	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	050102001081	淘汰地被	1、种类:海桐、金叶女贞、红叶石楠、草花 2、铲除草坪并处置	m2	527.11			
85	011613001001	灯具拆除	1、种类:地坪投光灯 2、拆除后设施按甲方要求放置于指定位置	套	28			
		分部小计						
		中惠大道与洛玉路以及西环线路口						
86	050102001082	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	13			
87	050102001083	移植乔木	1、种类:独干女贞 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10			
88	050102001084	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	050102001085	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	12			
90	050102001086	移植灌木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
91	050102001087	移植灌木	1、种类:樱花 2、胸径或干径:d12.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	8			
92	050102001088	移植灌木	1、种类:垂丝海棠 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	050102001089	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
94	050102001090	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4			
95	050102001091	移植灌木	1、种类:红花继木球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	050102001092	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	11			
97	050102001093	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	7			
98	050102001094	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P151-200cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	050102001095	移植灌木	1、种类：小叶女贞球 2、胸径或干径:P81-100cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
100	050102001096	移植灌木	1、种类：金森女贞球 2、胸径或干径:P51-100cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
101	050102001097	移植灌木	1、种类:金森女贞球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
102	050102001098	淘汰地被	1、种类:金森女贞、红叶石楠、毛鹃、海桐、草坪、细叶针芒、金鸡菊、玉龙草、鸢尾 2、铲除草坪并处置	m2	1309			
103	050301005002	景石移位	1、种类:景石2块 2、备注:原状景石移位、干摆	t	6			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		中惠大道与新大中交叉口						
104	050102001099	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	15			
105	050102001100	移植灌木	1、种类:垂丝海棠 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	26			
106	050102001101	淘汰地被	1、种类:海桐、草坪 2、铲除草坪并处置	m2	771.2			
		分部小计						
		中惠大道与常玉路交叉口						
107	050102001102	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	050102001103	移植灌木	1、种类:垂丝海棠 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	27			
109	050102001104	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	11			
110	050102001105	淘汰地被	1、种类:海桐、草坪、鸢尾 2、铲除草坪并处置	m2	799.8			
		分部小计						
		中惠大道与惠洲大道交叉口（区城管）						
111	050102001106	移植灌木	1、种类:红花继木球 2、胸径或干径:P151-180cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	050102001107	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
113	050102001108	淘汰地被	1、种类:草坪、细叶针芒 2、铲除草坪并处置	m2	209			
114	050301005003	景石移位	1、种类:景石2块 2、备注:原状景石移位、干摆	t	5			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	050403001001	树木支撑架	1、树棍四脚井字桩	株	147			
2	050403002001	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在30cm以内	m	33			
3	050403002002	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在50cm以内	m	4			
4	050403002003	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在15cm以内	m	95			
5	050403001002	树木支撑架	1、树棍扁担桩	株	213			
6	050403002004	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在10cm以内	m	147			
7	050403002005	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在20cm以内	m	21			
8	050403002006	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在25cm以内	m	57			
9	050403002007	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在35cm以内	m	3			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合　　计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	050405015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计								

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

暂列金额明细表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.300	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.550	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		洛杨路--常州（红线内）---312国道（洛社镇）						
1	050102001001	淘汰乔木	1、种类:雪松 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	16			
2	050102001002	淘汰乔木	1、种类:雪松 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	38			
3	050102001003	淘汰乔木	1、种类:雪松 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	4			
4	050102001004	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	125			
5	050102001005	淘汰乔木	1、种类:丛生四分枝香樟 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2			
6	050102001006	淘汰乔木	1、种类:广玉兰 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050102001007	淘汰乔木	1、种类:广玉兰 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2			
8	050102001008	淘汰乔木	1、种类:女贞 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	32			
9	050102001009	淘汰乔木	1、种类:杜英 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	24			
10	050102001010	淘汰乔木	1、种类:垂柳 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	35			
11	050102001011	淘汰乔木	1、种类:垂柳 2、胸径或干径:D35.1-40cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	16			
12	050102001012	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D5.1-10cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	700			
13	050102001013	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	562			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050102001014	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	23			
15	050102001015	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	12			
16	050102001016	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	39			
17	050102001017	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	76			
18	050102001018	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	50			
19	050102001019	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	5			
20	050102001020	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D35.1-40cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050102001021	淘汰乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	4			
22	050102001022	淘汰灌木	1、种类:红叶李 2、胸径或干径:d10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	33			
23	050102001023	淘汰灌木	1、种类:紫荆 2、胸径或干径:P251-300cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	26			
24	050102001024	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	75			
25	050102001025	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	125			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050102001026	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	41			
27	050102001027	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	60			
28	050102001028	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D35.1-40cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	15			
29	050102001029	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D40.1-45cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050102001030	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D45.1-50cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
31	050102001031	移植灌木	1、种类:含笑 2、株高、冠径：P210-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	19			
32	050102001032	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	6			
33	050102001033	移植乔木	1、种类:栾树 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	050102001034	移植乔木	1、种类:栾树 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	26			
35	050102001035	移植乔木	1、种类:苦楝 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
36	050102001036	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	15			
37	050102001037	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	050102001038	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D40.1-45cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
39	050102001039	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
40	050102001040	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	48			
41	050102001041	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	050102001042	移植灌木	1、种类:樱花 2、胸径或干径:d10.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
43	050102001043	移植灌木	1、种类:杨梅 2、胸径或干径:d20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
44	050102001044	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P351-400cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	20			
45	050102001045	移植灌木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:d10.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	050102001046	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	16			
47	050102001047	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	33			
48	050102001048	淘汰地被	1、种类:夹竹桃、色块、草坪、草花 2、铲除草坪并处置	m2	8199.41			
49	011601001001	淘汰景墙	1、种类:拆除景墙（含面层） 2、拆除后建筑垃圾清理、归堆、装车外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑	m3	46.34			
50	011605002001	淘汰贴面	1、种类:拆除花岗岩贴面 2、拆除后建筑垃圾清理、归堆、装车外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑	m2	204.36			
51	030404017001	淘汰配电箱	1、种类:拆除配电箱 2、拆除后设施按甲方要求放置于指定位置	台	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		312国道中分带（洛杨路-常州界）--（区城管）						
52	050102001049	淘汰灌木	1、种类:刺柏 2、胸径或干径:H181-200cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	66			
53	050102001050	淘汰灌木	1、种类:刺柏 2、胸径或干径:H221-250cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	207			
54	050102001051	移植乔木	1、种类:紫薇 2、胸径或干径:D5.1-6cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	11			
55	050102001052	淘汰地被	1、种类:夹竹桃、海桐、红花继木 2、铲除草坪并处置	m2	488.5			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	050403001001	树木支撑架	1、树棍四脚井字桩	株	502			
2	050403002001	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在20cm以内	m	144			
3	050403002002	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在25cm以内	m	177			
4	050403002003	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在30cm以内	m	67			
5	050403002004	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在35cm以内	m	61			
6	050403002005	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在40cm以内	m	15			
7	050403002006	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在45cm以内	m	16			
8	050403002007	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在50cm以内	m	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050403002008	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在15cm以内	m	23			
10	050403001002	树木支撑架	1、树棍扁担桩	株	14			
11	050403002009	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在10cm以内	m	11			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合　　计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	021007001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	021007010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	021007002001	夜间施工						
4	021007004001	二次搬运						
5	021007005001	冬雨季施工						
6	021007006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	021007007001	已完工程及设备保护费						
8	021007008001	临时设施费						
9	021007009001	赶工措施费						
10	02B001	特殊条件下施工增加费						
11	02B002	非夜间施工照明						
12	02B003	反季节栽植影响措施						
13	021007011001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	021007012001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计								

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

暂列金额明细表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.300	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.550	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合　计					

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		T2铁塔新建						
1	050102001001	淘汰乔木	1、种类:柳树 2、胸径或干径:D60.1-65cm 3、场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	3			
2	050102001002	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1			
3	050102001003	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	10			
4	050102001004	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D45.1-50cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	8			
5	050102001005	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001006	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
7	050102001007	移植灌木	1、种类:樱花 2、胸径或干径:d25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	6			
8	050102001008	移植灌木	1、种类:樱花 2、胸径或干径:d10.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
9	050102001009	移植灌木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050102001010	移植灌木	1、种类:垂丝海棠 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	7			
11	050102001011	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P351-400cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10			
12	050102001012	淘汰地被	1、种类:夹竹桃、色块、草坪、草花 2、铲除草坪并处置	m2	3047.4			
13	050301005001	景石移位	1、种类:景石10块 2、备注:原状景石移位、干摆	t	10			
14	011613001001	灯具拆除	1、种类:地坪投光灯 2、拆除后设施按甲方要求放置于指定位置	套	19			
15	030404017001	淘汰配电箱	1、种类:拆除配电箱 2、拆除后设施按甲方要求放置于指定位置	台	1			
16	011601001001	淘汰景墙	1、种类:拆除景墙（含面层） 2、拆除后建筑垃圾清理、归堆、装车外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑	m3	46.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011605002001	淘汰贴面	1、种类:拆除花岗岩贴面 2、拆除后建筑垃圾清理、归堆、装车外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑	m2	204.61			
18	011508004001	淘汰发光字	1、种类:拆除304不锈钢字体（1.5*1.5*0.25m） 2、拆除后设施按甲方要求放置于指定位置	个	15			
19	040602012001	淘汰曝气增氧设备	1、种类:拆除曝气增氧设备 2、拆除后设施按甲方要求放置于指定位置	台	1			
		分部小计						
		T1拆除铁塔地块						
20	050102001013	淘汰乔木	1、种类:雪松 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
21	050102001014	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径D25.1-30cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	200			
22	050102001015	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径D10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050102001016	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径D25.1-30cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2			
24	050102001017	淘汰灌木	1、种类:夹竹桃 2、胸径或干径:H>600cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	m2	24			
25	050102001018	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D45.1-50cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	26			
26	050102001019	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
27	050102001020	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102001021	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10			
29	050102001022	移植灌木	1、种类:桂花 2、蓬径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
30	050102001023	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	188			
		分部小计						
		T1新建铁塔区域						
31	050102001024	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D5.1-10cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	744			
32	050102001025	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	36			
33	050102001026	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	300			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	050102001027	淘汰乔木	1、种类:广玉兰 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	10			
35	050102001028	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D35.1-40cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5			
36	050102001029	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	240			
		分部小计						
		T3仙剑铁塔						
37	050102001030	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	100			
		分部小计						
		洛杨路-常州（红线外非林地）						
38	050102001031	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D41-45cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	4			
		分部小计						
		312国道南侧（洛杨路-常州界）红线外林地						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	050102001032	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
40	050102001033	移植灌木	1、种类:鸡爪槭 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2			
41	050102001034	移植灌木	1、种类:紫薇 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
42	050102001035	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P101-150cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	050102001036	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
44	050102001037	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3			
45	050102001038	移植灌木	1、种类:红花继木球 2、胸径或干径:P81-100cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4			
46	050102001039	淘汰地被	1、种类:红花继木、金森女贞、宿根花卉、草坪 2、铲除草坪并处置	m2	2517.15			
		分部小计						
		洛杨路-常州（红线外林地）						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	050102001040	淘汰乔木	1、种类:垂柳 2、胸径或干径:D31-35cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	9			
48	050102001041	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D26-30cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	5			
49	050102001042	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D16-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	19			
50	050102001043	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D16.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10			
51	050102001044	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D21-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	050102001045	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D26-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	9			
53	050102001046	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D36-40cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	8			
54	050102001047	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	7			
55	050102001048	移植乔木	1、种类:无患子 2、胸径或干径:D16.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	050102001049	移植灌木	1、种类:海棠 2、胸径或干径:d10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	9			
57	050102001050	移植灌木	1、种类:石楠球 2、胸径或干径:P151-200cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
58	050102001051	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1			
59	050301005002	景石移位	1、种类:景石10块 2、备注:原状景石移位、干摆	t	10			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	050403001001	树木支撑架	1、树棍四脚井字桩	株	135			
2	050403002001	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在50cm以内	m	34			
3	050403002002	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在30cm以内	m	35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	050403002003	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在25cm以内	m	21			
5	050403002004	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在10cm以内	m	24			
6	050403001002	树木支撑架	1、树棍扁担桩	株	21			
7	050403002005	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在20cm以内	m	29			
8	050403002006	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在40cm以内	m	13			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合　　计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	050405015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计								

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

暂列金额明细表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.300	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.550	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合　计					

【清单大师计价软件江苏版V9.65】