312国道快速化改造一期绿化迁改项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：2640829.04元

（大写）：贰佰陆拾肆万零捌佰贰拾玖元零角肆分

招 标 人：（单位盖章）　　造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）　　法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）　　复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2026年05月07日　　复 核 时 间：2026年05月07日

单项工程招标控制价表

工程名称：312国道一期树木移植工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	G312国道保障通道绿化移植	396035.79		4156.89	13469.83
2	312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）	409299.82		4265.95	13920.96
3	312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）	1221441.11		12820.54	41543.23
4	312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）	614052.32		6445.25	20884.93
合　计		2640829.04		27688.63	89818.95

单位工程招标控制价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	326815.34	
1.1	人工费	207042.81	
1.2	材料费	20681.80	
1.3	施工机具使用费	30740.85	
1.4	企业管理费	39342.08	
1.5	利润	29007.79	
2	措施项目清单计价合计	23050.42	
2.1	单价措施项目费	16729.20	
2.2	总价措施项目费	6321.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4156.89	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13469.83	
5	税金	32700.20	
招标控制价合计		396035.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		包园四方-东侧						
1	050102001001	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D10.1-12cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	48	39.05	1874.40	
2	050102001002	淘汰乔木	1、种类:雪松 2、胸径或干径:H550-600cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1	56.06	56.06	
3	050102001003	淘汰乔木	1、种类:慈孝竹 2、胸径或干径:H550-600cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	丛	10	16.60	166.00	
4	050102001004	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D8.1-10cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	89	26.46	2354.94	
5	050102001005	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D35.1-38cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	16	4218.23	67491.68	
本页小计							71943.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001006	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	30	265.46	7963.80	
		分部小计					79906.88	
		包园四方-西侧						
7	050102001007	淘汰乔木	1、种类:栾树 2、胸径或干径:D15.1-16cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	8	92.86	742.88	
8	050102001008	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D5.1-6cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	4	19.68	78.72	
9	050102001009	淘汰乔木	1、种类:女贞 2、胸径或干径:D15.1-16cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1	92.86	92.86	
10	050102001010	淘汰乔木	1、种类:柳树 2、胸径或干径:D50.1-55cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2	796.84	1593.68	
11	050102001011	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D5.1-6cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	60	14.68	880.80	
本页小计							11352.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102001012	淘汰乔木	1、种类:雪松 2、胸径或干径:H550-600cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1	56.06	56.06	
13	050102001013	移植乔木	1、种类:栾树 2、胸径或干径:D20.1-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	9	1119.55	10075.95	
14	050102001014	移植乔木	1、种类:栾树 2、胸径或干径:D15.1-16cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	14	470.65	6589.10	
15	050102001015	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D20.1-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	1104.86	1104.86	
本页小计							17825.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102001016	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D50.1-55cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	5636.69	5636.69	
17	050102001017	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D15.1-16cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	6	470.65	2823.90	
18	050102001018	移植乔木	1、种类:广玉兰 2、胸径或干径:D35.1-38cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	30	4218.23	126546.90	
19	050102001019	移植乔木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10	537.17	5371.70	
		分部小计					161594.10	
本页小计							140379.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金枫路口（312国道南侧）						
20	050102001020	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	2115	1.24	2622.60	
		分部小计					2622.60	
		惠洲大道与国道交叉口						
21	050102001021	淘汰地被	1、种类:草坪、红叶石楠、金森女贞 2、铲除草坪色块并处置	m2	1046.2	1.24	1297.29	
22	050102001022	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P151-200cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	123.51	370.53	
23	050102001023	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	369.58	1108.74	
24	050102001024	移植灌木	1、种类:小叶女贞球 2、胸径或干径:P121-150cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	74.57	74.57	
本页小计							5473.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050102001025	移植灌木	1、种类:小叶女贞球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	225.29	225.29	
26	050102001026	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	369.18	1845.90	
27	050102001027	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	537.17	2685.85	
28	050102001028	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P401-450cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	1386.87	4160.61	
本页小计							8917.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	050102001029	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	6	369.18	2215.08	
30	050102001030	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D20.1-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	1104.86	3314.58	
31	050102001031	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	2400.98	7202.94	
32	050102001032	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D30.1-32cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4	3274.34	13097.36	
本页小计							25829.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	050102001033	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D20.1-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10	1119.55	11195.50	
34	050102001034	移植乔木	1、种类:石楠树 2、胸径或干径:D20.1-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4	1104.86	4419.44	
35	050102001035	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	2419.30	7257.90	
36	050102001036	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D30.1-32cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	3292.66	9877.98	
本页小计							32750.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	050102001037	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D40.1-42cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	5614.25	5614.25	
38	050102001038	移植乔木	1、种类:垂丝海棠 2、胸径或干径:D10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	11	210.37	2314.07	
39	050102001039	移植乔木	1、种类:紫薇 2、胸径或干径:D10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	210.37	631.11	
40	050102001040	移植乔木	1、种类:樱花 2、胸径或干径:D12.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	414.00	828.00	
本页小计							9387.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	050102001041	移植灌木	1、种类:瓜子黄杨球 2、胸径或干径:P181-200cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	221.60	221.60	
42	050102001042	移植灌木	1、种类:含笑球 2、胸径或干径:P181-200cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	221.60	221.60	
43	050102001043	移植乔木	1、种类:玉兰 2、胸径或干径:D10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	265.46	530.92	
		分部小计					80711.11	
		惠洲大道与312国道东北角						
本页小计							974.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	050102001044	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D12.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	414.00	1242.00	
45	050102001045	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	225.29	225.29	
46	050102001046	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	414	1.24	513.36	
		分部小计					1980.65	
		分部分项工程清单合计					326815.34	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4755.33	4755.33	
2	050403001001	树木支撑架	1、树棍四脚井字桩	株	145	54.30	7873.50	
3	050403002001	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在40cm以内	m	46	42.14	1938.44	
4	050403002002	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在15cm以内	m	37	10.50	388.50	
5	050403002003	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在25cm以内	m	27	21.05	568.35	
6	050403002004	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在20cm以内	m	20	15.17	303.40	
7	050403002005	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在50cm以内	m	1	70.23	70.23	
8	050403002006	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在30cm以内	m	6	26.30	157.80	
9	050403002007	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在35cm以内	m	7	32.39	226.73	
本页小计							18262.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050403002008	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在45cm以内	m	1	56.18	56.18	
11	050403001002	树木支撑架	1、树棍扁担桩	株	14	20.32	284.48	
12	050403002009	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在10cm以内	m	14	7.59	106.26	
		单价措施项目清单合计					16729.20	
本页小计							446.92	
合　　计							343544.54	

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第1页 共32页

项目编码	050102001001	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-20	起挖乔木(裸根)胸径在10cm内	10株	0.1	218.4			41.5	30.58	21.84			4.15	3.06
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							21.84	10		4.15	3.06
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10	-	
	材料费小计			-	10	-	

项目编码	050102001002	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	起挖乔木(裸根)胸径在12cm内	10株	0.1	346.32			65.8	48.48	34.63			6.58	4.85
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							34.63	10		6.58	4.85
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10	-	
	材料费小计			-	10	-	

项目编码	050102001003	项目名称	淘汰乔木	计量单位	丛	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-74	起挖丛生竹类根盘丛径在30cm内	10丛	0.1	40.56	12		7.71	5.68	4.06	1.2		0.77	0.57
D00003	外运处置费	丛	1		10					10			

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第2页 共32页

综合人工工日	小计			4.06	11.2		0.77	0.57
0.04工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				16.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	11.2	-		
	材料费小计			-	11.2	-		

项目编码	050102001004	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-19	起挖乔木(裸根)胸径在8cm内	10株	0.1	123.76			23.51	17.33	12.38			2.35	1.73
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							12.38	10		2.35	1.73
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	10	-		
	材料费小计								-	10	-		

项目编码	050102001005	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在280cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	16040.96	1800	1190.07	3047.78	2245.73	1604.1	180	119.01	304.78	224.57
3-114附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	11231.17	466.38	1300.06	2133.92	1572.36	1123.12	46.64	130.01	213.39	157.24
3-411附注1	常绿乔木(III级)胸径40cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	242.99	54.7	96.21	46.17	34.02	24.3	5.47	9.62	4.62	3.4
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第3页 共32页

综合人工工日	小计	2751.52	232.11	326.6	522.79	385.21
26.46工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		4218.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内	株	1.1				
	基肥	kg	12				
	种植土	m3	11.6				
	其他材料费			-	232.11	-	
	材料费小计			-	232.11	-	

项目编码	050102001006	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	起挖乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	738.4	84		140.3	103.38	73.84	8.4		14.03	10.34
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							161.2	11.54	39.51	30.63	22.58
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	11.54	-	
	材料费小计			-	11.54	-	

项目编码	050102001007	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第4页 共32页

3-23附注3	起挖乔木(裸根)胸径在16cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	577.41		60.7	109.71	80.84	57.74		6.07	10.97	8.08
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							57.74	10	6.07	10.97	8.08
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位		数量				单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		10	-	
	材料费小计								-		10	-	

项目编码	050102001008	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-18	起挖乔木(裸根)胸径在6cm内	10株	0.1	72.8			13.83	10.19	7.28			1.38	1.02
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							7.28	10		1.38	1.02
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位		数量				单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		10	-	
	材料费小计								-		10	-	

项目编码	050102001009	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-23附注3	起挖乔木(裸根)胸径在16cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	577.41		60.7	109.71	80.84	57.74		6.07	10.97	8.08
D00003	外运处置费	株	1		10					10			

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第5页 共32页

综合人工工日	小计			57.74	10	6.07	10.97	8.08
0.56工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				92.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	10	-		
	材料费小计			-	10	-		

项目编码	050102001010	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-31附注3	起挖乔木(裸根)胸径在40cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	4983.68	288	952.06	946.9	697.72	498.37	28.8	95.21	94.69	69.77
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							498.37	38.8	95.21	94.69	69.77
4.79工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									796.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费				-	38.8	-						
	材料费小计				-	38.8	-						

项目编码	050102001011	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-18	起挖乔木(裸根)胸径在6cm内	10株	0.1	72.8			13.83	10.19	7.28			1.38	1.02
D00003	外运处置费	株	1		5					5			
综合人工工日		小计							7.28	5		1.38	1.02
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.68				

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第6页 共32页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5	-	
	材料费小计			-	5	-	

项目编码	050102001012	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	起挖乔木(裸根)胸径在12cm内	10株	0.1	346.32			65.8	48.48	34.63			6.58	4.85
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							34.63	10		6.58	4.85
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10	-	
	材料费小计			-	10	-	

项目编码	050102001013	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							694.21	60.93	135.31	131.91	97.19
6.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1119.55				

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第7页 共32页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001014	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1397.76	180	151.76	265.57	195.69	139.78	18	15.18	26.56	19.57
3-108附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1189.76	19.44	151.76	226.05	166.57	118.98	1.94	15.18	22.61	16.66
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							283.21	22.98	70.99	53.82	39.65
2.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									470.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.98	-	
	材料费小计			-	22.98	-	

项目编码	050102001015	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第8页 共32页

3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-409附注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	135.53	30.43	64.48	25.75	18.97	13.55	3.04	6.45	2.58	1.9
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							683.31	60.93	135.11	129.84	95.67
6.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1104.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001016	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	21390.72	2160	1589.93	4064.24	2994.7	2139.07	216	158.99	406.42	299.47
3-115附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	14975.17	538.29	1736.88	2845.28	2096.52	1497.52	53.83	173.69	284.53	209.65
3-412附注1	常绿乔木(III级)胸径50cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	321.11	68.92	120.12	61.01	44.96	32.11	6.89	12.01	6.1	4.5
J1427	载重汽车 8t	台班	0.2			679.55					135.91		
综合人工工日		小计							3668.7	276.72	480.6	697.05	513.62
35.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5636.69				

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第9页 共32页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内	株	1.1				
	基肥	kg	15				
	种植土	m3	14				
	其他材料费			-	276.72	-	
	材料费小计			-	276.72	-	

项目编码	050102001017	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1397.76	180	151.76	265.57	195.69	139.78	18	15.18	26.56	19.57
3-108附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1189.76	19.44	151.76	226.05	166.57	118.98	1.94	15.18	22.61	16.66
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							283.21	22.98	70.99	53.82	39.65
2.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									470.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.98	-	
	材料费小计			-	22.98	-	

项目编码	050102001018	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第10页 共32页

3-15附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在280cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	16040.96	1800	1190.07	3047.78	2245.73	1604.1	180	119.01	304.78	224.57
3-114附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	11231.17	466.38	1300.06	2133.92	1572.36	1123.12	46.64	130.01	213.39	157.24
3-411附注1	常绿乔木(III级)胸径40cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	242.99	54.7	96.21	46.17	34.02	24.3	5.47	9.62	4.62	3.4
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							2751.52	232.11	326.6	522.79	385.21
26.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4218.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内	株	1.1				
	基肥	kg	12				
	种植土	m3	11.6				
	其他材料费			-	232.11	-	
	材料费小计			-	232.11	-	

项目编码	050102001019	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1747.2	180	189.7	331.97	244.61	174.72	18	18.97	33.2	24.46
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	19.44	189.7	282.57	208.21	148.72	1.94	18.97	28.26	20.82
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							329.48	22.04	76.91	62.61	46.13
3.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									537.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第11页 共32页

材料费明细	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.04	-	
	材料费小计			-	22.04	-	

项目编码	050102001020	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	2115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050102001021	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	1046.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050102001022	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第12页 共32页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	起挖灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	346.32	30		65.8	48.48	34.63	3		6.58	4.85
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.86		79.04	58.24	41.6	0.49		7.9	5.82
3-426附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	51.29	16.61	33.47	9.75	7.18	5.13	1.66	3.35	0.98	0.72
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							81.36	5.15	10.15	15.46	11.39
0.78工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.4				
	其他材料费			-	5.15	-	
	材料费小计			-	5.15	-	

项目编码	050102001023	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.74	15.56	33.84	45.74	33.7
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第13页 共32页

材料费明细	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001024	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-36	起挖灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	192.4	18		36.56	26.94	19.24	1.8		3.66	2.69
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.65		43.87	32.32	23.09	0.37		4.39	3.23
3-425附注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	41.93	12.94	24.27	7.97	5.87	4.19	1.29	2.43	0.8	0.59
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							46.52	3.46	9.23	8.85	6.51
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.2				
	其他材料费			-	3.46	-	
	材料费小计			-	3.46	-	

项目编码	050102001025	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							153.38	10.03	11.27	29.14	21.47
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									225.29				

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第14页 共32页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	10.03	-	
	材料费小计			-	10.03	-	

项目编码	050102001026	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.04	15.56	34.36	45.61	33.61
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001027	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1747.2	180	189.7	331.97	244.61	174.72	18	18.97	33.2	24.46
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	19.44	189.7	282.57	208.21	148.72	1.94	18.97	28.26	20.82
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第15页 共32页

综合人工工日	小计	329.48	22.04	76.91	62.61	46.13
3.17工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		537.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.04	-	
	材料费小计			-	22.04	-	

项目编码	050102001028	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43	起挖灌木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	5127.2	540	350.95	974.17	717.81	512.72	54	35.1	97.42	71.78
3-147	栽植灌木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3848	200.52	349.05	731.12	538.72	384.8	20.05	34.91	73.11	53.87
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							903.56	76.15	108.98	171.68	126.5
8.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1386.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	76.15	-	
	材料费小计			-	76.15	-	

项目编码	050102001029	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第16页 共32页

3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.04	15.56	34.36	45.61	33.61
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001030	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-409附注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	135.53	30.43	64.48	25.75	18.97	13.55	3.04	6.45	2.58	1.9
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							683.31	60.93	135.11	129.84	95.67
6.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1104.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第17页 共32页

材料费明细	基肥	kg	3					
	其他材料费			-	60.93	-		
	材料费小计			-	60.93	-		

项目编码	050102001031	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-410附注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1543.29	145.06	203.35	293.22	216.06
14.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2400.98				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1				
	基肥	kg	7				
	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	145.06	-	
	材料费小计			-	145.06	-	

项目编码	050102001032	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在240cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	12355.2	1380	952.06	2347.49	1729.73	1235.52	138	95.21	234.75	172.97

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第18页 共32页

3-113附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8652.8	388.35	1040.05	1644.03	1211.39	865.28	38.84	104.01	164.4	121.14
3-410附注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							2119.03	181.05	274.99	402.61	296.66
20.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3274.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内	株	1.1				
	基肥	kg	9				
	种植土	m3	9.55				
	其他材料费			-	181.05	-	
	材料费小计			-	181.05	-	

项目编码	050102001033	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							694.21	60.93	135.31	131.91	97.19
6.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1119.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第19页 共32页

材料费明细	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001034	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-409附注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	135.53	30.43	64.48	25.75	18.97	13.55	3.04	6.45	2.58	1.9
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							683.31	60.93	135.11	129.84	95.67
6.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1104.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001035	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第20页 共32页

3-415附注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	318.36	42.1	80.19	60.49	44.57	31.84	4.21	8.02	6.05	4.46
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1556.9	145.06	203.56	295.81	217.97
14.97工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2419.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1				
	基肥	kg	7				
	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	145.06	-	
	材料费小计			-	145.06	-	

项目编码	050102001036	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在240cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	12355.2	1380	952.06	2347.49	1729.73	1235.52	138	95.21	234.75	172.97
3-113附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8652.8	388.35	1040.05	1644.03	1211.39	865.28	38.84	104.01	164.4	121.14
3-415附注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	318.36	42.1	80.19	60.49	44.57	31.84	4.21	8.02	6.05	4.46
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							2132.64	181.05	275.2	405.2	298.57
20.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3292.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内	株	1.1				
	基肥	kg	9				

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第21页 共32页

材料费明细	种植土	m3	9.55				
	其他材料费			-	181.05	-	
	材料费小计			-	181.05	-	

项目编码	050102001037	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	21390.72	2160	1589.93	4064.24	2994.7	2139.07	216	158.99	406.42	299.47
3-115附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	14975.17	538.29	1736.88	2845.28	2096.52	1497.52	53.83	173.69	284.53	209.65
3-416附注1	落叶乔木(III级)胸径40cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	434.68	54.7	98.61	82.59	60.86	43.47	5.47	9.86	8.26	6.09
J1427	载重汽车 8t	台班	0.15			679.55					101.93		
综合人工工日		小计							3680.06	275.3	444.47	699.21	515.21
35.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5614.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内	株	1.1				
	基肥	kg	15				
	种植土	m3	14				
	其他材料费			-	275.3	-	
	材料费小计			-	275.3	-	

项目编码	050102001038	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	起挖乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	60		98.8	72.8	52	6		9.88	7.28
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	6.08		98.8	72.8	52	0.61		9.88	7.28
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第22页 共32页

J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							121.68	9.02	39.51	23.12	17.04
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.6				
	其他材料费			-	9.02	-	
	材料费小计			-	9.02	-	

项目编码	050102001039	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	起挖乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	60		98.8	72.8	52	6		9.88	7.28
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	6.08		98.8	72.8	52	0.61		9.88	7.28
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							121.68	9.02	39.51	23.12	17.04
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.6				
	其他材料费			-	9.02	-	
	材料费小计			-	9.02	-	

项目编码	050102001040	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第23页 共32页

3-8	起挖乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1216.8	120	118.56	231.19	170.35	121.68	12	11.86	23.12	17.04
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	123.31	197.6	145.6	104	1.46	12.33	19.76	14.56
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							250.13	16.5	64.82	47.53	35.02
2.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									414				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	16.5	-	
	材料费小计			-	16.5	-	

项目编码	050102001041	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-426附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	51.29	16.61	33.47	9.75	7.18	5.13	1.66	3.35	0.98	0.72
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							151.77	9.59	10.15	28.84	21.25
1.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	9.59	-	
	材料费小计			-	9.59	-	

项目编码	050102001042	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第24页 共32页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-426附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	51.29	16.61	33.47	9.75	7.18	5.13	1.66	3.35	0.98	0.72
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							151.77	9.59	10.15	28.84	21.25
1.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	9.59	-	
	材料费小计			-	9.59	-	

项目编码	050102001043	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	起挖乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	738.4	84		140.3	103.38	73.84	8.4		14.03	10.34
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							161.2	11.54	39.51	30.63	22.58
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第25页 共32页

材料费明细	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	11.54	-	
	材料费小计			-	11.54	-	

项目编码	050102001044	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-8	起挖乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1216.8	120	118.56	231.19	170.35	121.68	12	11.86	23.12	17.04
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	123.31	197.6	145.6	104	1.46	12.33	19.76	14.56
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							250.13	16.5	64.82	47.53	35.02
2.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									414				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	16.5	-	
	材料费小计			-	16.5	-	

项目编码	050102001045	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							153.38	10.03	11.27	29.14	21.47
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									225.29				

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第26页 共32页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	10.03	-	
	材料费小计			-	10.03	-	

项目编码	050102001046	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
J6129	履带式挖掘机场外运输费用 1m3以内	次	1			4755.33					4755.33		
综合人工工日		小计									4755.33		
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4755.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	145

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第27页 共32页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002069	83.2	432.71		15.81	11.65	0.17	0.9		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001379	83.2	432.71		15.81	11.65	0.11	0.6		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001379	83.2	432.71		15.81	11.65	0.11	0.6		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00069	83.2	432.71		15.81	11.65	0.06	0.3		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002069	83.2	432.71		15.81	11.65	0.17	0.9		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002069	83.2	432.71		15.81	11.65	0.17	0.9		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002759	83.2	432.71		15.81	11.65	0.23	1.19		0.04	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.006897	83.2	432.71		15.81	11.65	0.57	2.98		0.11	0.08
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002759	83.2	432.71		15.81	11.65	0.23	1.19		0.04	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002069	83.2	432.71		15.81	11.65	0.17	0.9		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002069	83.2	432.71		15.81	11.65	0.17	0.9		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.02069	83.2	432.71		15.81	11.65	1.72	8.95		0.33	0.24
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.004138	83.2	432.71		15.81	11.65	0.34	1.79		0.07	0.05
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00069	83.2	432.71		15.81	11.65	0.06	0.3		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00069	83.2	432.71		15.81	11.65	0.06	0.3		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.009655	83.2	432.71		15.81	11.65	0.8	4.18		0.15	0.11
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.006207	83.2	432.71		15.81	11.65	0.52	2.69		0.1	0.07
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.02069	83.2	432.71		15.81	11.65	1.72	8.95		0.33	0.24
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.011034	83.2	432.71		15.81	11.65	0.92	4.77		0.17	0.13
综合人工工日		小计							8.3	43.29		1.56	1.15
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		43.29		-	
	材料费小计								-		43.29		-	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	46

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第28页 共32页

3-261	草绳绕树干胸径在40cm以内	10m	0.065217	195	162		37.05	27.3	12.72	10.57		2.42	1.78
3-261	草绳绕树干胸径在40cm以内	10m	0.034783	195	162		37.05	27.3	6.78	5.63		1.29	0.95
综合人工工日		小计							19.5	16.2		3.71	2.73
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	16.2		-	
	材料费小计								-	16.2		-	

项目编码	050403002002	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.008108	52	36		9.88	7.28	0.42	0.29		0.08	0.06
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.005405	52	36		9.88	7.28	0.28	0.19		0.05	0.04
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.005405	52	36		9.88	7.28	0.28	0.19		0.05	0.04
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.081081	52	36		9.88	7.28	4.22	2.92		0.8	0.59
综合人工工日		小计							5.2	3.59		0.98	0.73
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	3.59		-	
	材料费小计								-	3.59		-	

项目编码	050403002003	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.014815	104	72		19.76	14.56	1.54	1.07		0.29	0.22
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.037037	104	72		19.76	14.56	3.85	2.67		0.73	0.54
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.011111	104	72		19.76	14.56	1.16	0.8		0.22	0.16
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.003704	104	72		19.76	14.56	0.39	0.27		0.07	0.05

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第29页 共32页

3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.033333	104	72		19.76	14.56	3.47	2.4		0.66	0.49
综合人工工日		小计							10.41	7.21		1.97	1.46
0.10工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	7.21		-	
	材料费小计								-	7.21		-	

项目编码	050403002004	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.03	78	48		14.82	10.92	2.34	1.44		0.44	0.33
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.07	78	48		14.82	10.92	5.46	3.36		1.04	0.76
综合人工工日		小计							7.8	4.8		1.48	1.09
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	4.8		-	
	材料费小计								-	4.8		-	

项目编码	050403002005	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-263	草绳绕树干胸径在50cm以内	10m	0.1	325	270		61.75	45.5	32.5	27		6.18	4.55
综合人工工日		小计							32.5	27		6.18	4.55
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第30页 共32页

材料费明细	其他材料费			-	27	-	
	材料费小计			-	27	-	

项目编码	050403002006	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.05	130	90		24.7	18.2	6.5	4.5		1.24	0.91
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.05	130	90		24.7	18.2	6.5	4.5		1.24	0.91
综合人工工日		小计							13	9		2.48	1.82
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9	-	
	材料费小计			-	9	-	

项目编码	050403002007	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-260	草绳绕树干胸径在35cm以内	10m	0.042857	162.45	108		30.87	22.74	6.96	4.63		1.32	0.97
3-260	草绳绕树干胸径在35cm以内	10m	0.057143	162.45	108		30.87	22.74	9.28	6.17		1.76	1.3
综合人工工日		小计							16.24	10.8		3.08	2.27
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10.8	-	
	材料费小计			-	10.8	-	

项目编码	050403002008	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第31页 共32页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-262	草绳绕树干胸径在45cm以内	10m	0.1	260	216		49.4	36.4	26	21.6		4.94	3.64	
综合人工工日		小计							26	21.6		4.94	3.64	
0.25工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									56.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		21.6		-	
	材料费小计								-		21.6		-	

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-245	树棍扁担桩	10株	0.021429	49.92	136.89		9.48	6.99	1.07	2.93		0.2	0.15	
3-245	树棍扁担桩	10株	0.078571	49.92	136.89		9.48	6.99	3.92	10.76		0.74	0.55	
综合人工工日		小计							4.99	13.69		0.94	0.7	
0.05工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		13.69		-	
	材料费小计								-		13.69		-	

项目编码	050403002009	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.021429	39	24		7.41	5.46	0.84	0.51		0.16	0.12	
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.078571	39	24		7.41	5.46	3.06	1.89		0.58	0.43	

综合单价分析表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第32页 共32页

综合人工工日	小计			3.9	2.4		0.74	0.55
0.04工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				7.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	2.4	-		
	材料费小计			-	2.4	-		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工			4156.89			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000	3435.45			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	721.44			
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	050405009001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.550	1889.49			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	050405010001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	05B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	050405003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	137.42			
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	137.42			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					6321.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

规费、税金项目计价表

工程名称：G312国道保障通道绿化移植　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		13469.83	100.000	13469.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	349865.76	3.300	11545.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	349865.76	0.550	1924.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	349865.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	363335.59	9.000	32700.20
合　计					46170.03

单位工程招标控制价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	335370.55	
1.1	人工费	203572.30	
1.2	材料费	22751.37	
1.3	施工机具使用费	41784.91	
1.4	企业管理费	38691.79	
1.5	利润	28570.26	
2	措施项目清单计价合计	26212.91	
2.1	单价措施项目费	17187.43	
2.2	总价措施项目费	9025.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4265.95	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13920.96	
5	税金	33795.40	
招标控制价合计		409299.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		S340省道（区城管）-锡西大道西侧						
1	050102001001	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	2419.30	2419.30	
2	050102001002	移植乔木	1、种类:丛生朴树 2、胸径或干径:D15.1-16cm，3-4分枝 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	2462.42	4924.84	
3	050102001003	淘汰地被	1、种类:葱兰、芒草、草坪 2、铲除草坪并处置	m2	369.9	1.24	458.68	
		分部小计					7802.82	
		戈桃路两侧						
4	050102001004	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	8	265.46	2123.68	
本页小计							9926.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050102001005	移植灌木	1、种类:紫薇 2、胸径或干径:d10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	47	210.37	9887.39	
6	050102001006	淘汰地被	1、种类:兰花三七 2、铲除草坪并处置	m2	500.4	1.24	620.50	
		分部小计					12631.57	
		福洛线两侧						
7	050102001007	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	8	265.46	2123.68	
8	050102001008	移植灌木	1、种类:紫薇 2、胸径或干径:d10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	37	210.37	7783.69	
9	050102001009	淘汰地被	1、种类:兰花三七、草坪 2、铲除草坪并处置	m2	496.8	1.24	616.03	
		分部小计					10523.40	
		惠洲大道（区城管）						
本页小计							21031.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050102001010	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	9.6	1.24	11.90	
		分部小计					11.90	
		洛南大道-钱洛路（区城管）						
11	050102001011	淘汰乔木	1、种类:落羽杉 2、胸径或干径:D18-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	5	113.53	567.65	
12	050102001012	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	2400.98	4801.96	
13	050102001013	移植灌木	1、种类:五针松 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	393.84	787.68	
14	050102001014	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	2419.30	7257.90	
本页小计							13427.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	050102001015	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D18-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	1119.55	1119.55	
16	050102001016	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	369.58	1847.90	
17	050102001017	移植灌木	1、种类:红花继木球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	369.58	1847.90	
本页小计							4815.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102001018	移植灌木	1、种类:无刺构骨球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	369.58	369.58	
19	050102001019	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	463.75	1.24	575.05	
		分部小计					19175.17	
		洛南大道-锡西大道						
20	050102001020	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	2400.98	4801.96	
21	050102001021	移植灌木	1、种类:五针松 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4	369.18	1476.72	
本页小计							7223.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	050102001022	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D20-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	1119.55	3358.65	
23	050102001023	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D18-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	1119.55	2239.10	
24	050102001024	移植乔木	1、种类:丛生朴树 2、胸径或干径:D12-15,5分枝cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	5672.78	11345.56	
25	050102001025	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	369.58	1847.90	
本页小计							18791.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050102001026	移植灌木	1、种类:无刺构骨球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	369.58	739.16	
27	050102001027	移植灌木	1、种类:瓜子黄杨球 2、胸径或干径:P120-150cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	20	74.57	1491.40	
28	050102001028	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	561	1.24	695.64	
		分部小计					27996.09	
		洛南大道-洛神路						
29	050102001029	淘汰乔木	1、种类:落羽杉 2、胸径或干径:D18-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	8	113.53	908.24	
本页小计							3834.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050102001030	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4	2400.98	9603.92	
31	050102001031	移植灌木	1、种类:五针松 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4	369.18	1476.72	
32	050102001032	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D20-22cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	6	1119.55	6717.30	
33	050102001033	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D18-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	1119.55	2239.10	
本页小计							20037.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	050102001034	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	7	369.58	2587.06	
35	050102001035	移植灌木	1、种类:无刺构骨球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	23	369.58	8500.34	
36	050102001036	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	911.13	1.24	1129.80	
		分部小计					33162.48	
		洛南大道-洛海路						
37	050102001037	淘汰乔木	1、种类:北美红枫 2、胸径或干径:D12-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	8	56.06	448.48	
38	050102001038	淘汰地被	1、种类:细叶针茅、草坪 2、铲除草坪并处置	m2	670	1.24	830.80	
		分部小计					1279.28	
		锡西大道与中惠路交叉口（区城管）						
本页小计							13496.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	050102001039	淘汰灌木	1、种类:金森女贞球 2、胸径或干径:P101-120cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1	13.44	13.44	
40	050102001040	淘汰灌木	1、种类:红花继木球 2、胸径或干径:P101-120cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1	13.44	13.44	
41	050102001041	淘汰灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P121-150cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2	41.94	83.88	
42	050102001042	移植乔木	1、种类:黑松 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	455.96	911.92	
43	050102001043	移植乔木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:D16.1-18cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	687.16	1374.32	
本页小计							2397.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	050102001044	移植灌木	1、种类:桃树 2、胸径或干径:d10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	192.84	192.84	
45	050102001045	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P101-120cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	37.75	37.75	
46	050102001046	淘汰地被	1、种类:金鸡菊、六道木、迎春、鸢尾、草花、草坪 2、铲除草坪并处置	m2	1089.1	1.24	1350.48	
47	050301005001	景石移位	1、种类:景石2块 2、备注:原状景石移位、干摆	t	5	118.22	591.10	
		分部小计					4569.17	
		锡西大道与锡西大道连接线交叉口						
48	050102001047	淘汰乔木	1、种类:女贞 2、胸径或干径:D10.1-12cm 3、其他：运距：场外运输，10KM以内，含消纳费	株	1	39.05	39.05	
49	050102001048	淘汰乔木	1、种类:女贞 2、胸径或干径:D12-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	4	56.06	224.24	
本页小计							2435.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	050102001049	淘汰乔木	1、种类:女贞 2、胸径或干径:D16.1-18cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	12	92.86	1114.32	
51	050102001050	淘汰灌木	1、种类:瓜子黄杨球 2、胸径或干径:P151-180cm 3、场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	12	41.94	503.28	
52	050102001051	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D30.1-32cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	3274.34	9823.02	
53	050102001052	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D24.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	2400.98	12004.90	
54	050102001053	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D16.1-18cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	687.16	687.16	
本页小计							24132.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	050102001054	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D22.1-24cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	1749.43	1749.43	
56	050102001055	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D28.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	3292.66	3292.66	
57	050102001056	移植乔木	1、种类:樱花 2、胸径或干径:D14.1-16cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	18	414.00	7452.00	
58	050102001057	移植乔木	1、种类:海棠 2、胸径或干径:D14.1-16cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	15	414.00	6210.00	
本页小计							18704.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	050102001058	淘汰地被	1、种类:红叶石楠、红花继木、扶芳藤、草坪、麦冬 2、铲除草坪并处置	m2	1429.75	1.24	1772.89	
		分部小计					44872.95	
		园中路（华圻路）（洛社镇）						
60	050102001059	淘汰灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P151-200cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2	41.94	83.88	
61	050102001060	淘汰灌木	1、种类:紫荆 2、胸径或干径:H251-300cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	10	41.94	419.40	
62	050102001061	移植乔木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:D18.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	687.16	687.16	
63	050102001062	移植灌木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:d12.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	11	414.00	4554.00	
本页小计							7517.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	050102001063	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	14	369.18	5168.52	
65	050102001064	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4	224.89	899.56	
66	050102001065	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10	369.58	3695.80	
67	050102001066	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4	225.29	901.16	
本页小计							10665.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	050102001067	淘汰地被	1、种类:海桐、金叶女贞、红叶石楠、草花 2、铲除草坪并处置	m2	626.76	1.24	777.18	
69	041001002001	拆除人行道	1、材质:道板砖及基层拆除 2、厚度:20cm 3、拆除后建筑垃圾清理、归堆、装车外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑	m2	30	13.92	417.60	
		分部小计					17604.26	
		园中路（正明路）						
70	050102001068	淘汰乔木	1、种类:合欢 2、胸径或干径:D15.1-16cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1	92.86	92.86	
71	050102001069	淘汰灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P101-150cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1	13.44	13.44	
72	050102001070	淘汰灌木	1、种类:紫荆 2、胸径或干径:H251-300cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	24	41.94	1006.56	
73	050102001071	移植灌木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:d12.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	16	414.00	6624.00	
本页小计							8931.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	050102001072	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	537.17	1611.51	
75	050102001073	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4	224.89	899.56	
76	050102001074	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10	369.58	3695.80	
77	050102001075	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4	225.29	901.16	
本页小计							7108.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	050102001076	淘汰地被	1、种类:海桐、金叶女贞、红叶石楠、草花 2、铲除草坪并处置	m2	705.06	1.24	874.27	
79	041001002002	拆除人行道	1、材质:道板砖及基层拆除 2、厚度:20cm 3、拆除后建筑垃圾清理、归堆、装车外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑	m2	69	13.92	960.48	
		分部小计					16679.64	
		园中路（锡西大道）						
80	050102001077	淘汰灌木	1、种类:紫荆 2、胸径或干径:H251-300cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	39	41.94	1635.66	
81	050102001078	移植灌木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:d12.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	11	414.00	4554.00	
82	050102001079	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	369.58	1108.74	
本页小计							9133.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	050102001080	移植灌木	1、种类:海桐球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	225.29	450.58	
84	050102001081	淘汰地被	1、种类:海桐、金叶女贞、红叶石楠、草花 2、铲除草坪并处置	m2	527.11	1.24	653.62	
85	011613001001	灯具拆除	1、种类:地坪投光灯 2、拆除后设施按甲方要求放置于指定位置	套	28	34.16	956.48	
		分部小计					9359.08	
		中惠大道与洛玉路以及西环线路口						
86	050102001082	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	13	1104.86	14363.18	
87	050102001083	移植乔木	1、种类:独干女贞 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10	455.96	4559.60	
本页小计							20983.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	050102001084	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	2419.30	12096.50	
89	050102001085	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	12	1119.55	13434.60	
90	050102001086	移植灌木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	144.52	289.04	
91	050102001087	移植灌木	1、种类:樱花 2、胸径或干径:d12.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	8	388.51	3108.08	
本页小计							28928.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	050102001088	移植灌木	1、种类:垂丝海棠 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	8	144.52	1156.16	
93	050102001089	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	224.89	1124.45	
94	050102001090	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4	537.17	2148.68	
95	050102001091	移植灌木	1、种类:红花继木球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	225.29	450.58	
本页小计							4879.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	050102001092	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	11	225.29	2478.19	
97	050102001093	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	7	369.18	2584.26	
98	050102001094	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P151-200cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	7	123.51	864.57	
本页小计							5927.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	050102001095	移植灌木	1、种类：小叶女贞球 2、胸径或干径:P81-100cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	38.01	114.03	
100	050102001096	移植灌木	1、种类：金森女贞球 2、胸径或干径:P51-100cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	16.86	16.86	
101	050102001097	移植灌木	1、种类:金森女贞球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	225.29	225.29	
102	050102001098	淘汰地被	1、种类:金森女贞、红叶石楠、毛鹃、海桐、草坪、细叶针芒、金鸡菊、玉龙草、鸢尾 2、铲除草坪并处置	m2	1309	1.24	1623.16	
103	050301005002	景石移位	1、种类:景石2块 2、备注:原状景石移位、干摆	t	6	118.22	709.32	
本页小计							2688.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					61346.55	
		中惠大道与新大中交叉口						
104	050102001099	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-26cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	15	2400.98	36014.70	
105	050102001100	移植灌木	1、种类:垂丝海棠 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	26	144.52	3757.52	
106	050102001101	淘汰地被	1、种类:海桐、草坪 2、铲除草坪并处置	m2	771.2	1.24	956.29	
		分部小计					40728.51	
		中惠大道与常玉路交叉口						
107	050102001102	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	17	1104.86	18782.62	
本页小计							59511.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	050102001103	移植灌木	1、种类:垂丝海棠 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	27	144.52	3902.04	
109	050102001104	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	11	219.11	2410.21	
110	050102001105	淘汰地被	1、种类:海桐、草坪、鸢尾 2、铲除草坪并处置	m2	799.8	1.24	991.75	
		分部小计					26086.62	
		中惠大道与惠洲大道交叉口（区城管）						
111	050102001106	移植灌木	1、种类:红花继木球 2、胸径或干径:P151-180cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	123.51	247.02	
本页小计							7551.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	050102001107	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	221.89	443.78	
113	050102001108	淘汰地被	1、种类:草坪、细叶针芒 2、铲除草坪并处置	m2	209	1.24	259.16	
114	050301005003	景石移位	1、种类:景石2块 2、备注:原状景石移位、干摆	t	5	118.22	591.10	
		分部小计					1541.06	
		分部分项工程清单合计					335370.55	
1	050403001001	树木支撑架	1、树棍四脚井字桩	株	147	54.28	7979.16	
2	050403002001	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在30cm以内	m	33	26.29	867.57	
3	050403002002	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在50cm以内	m	4	70.24	280.96	
4	050403002003	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在15cm以内	m	95	10.50	997.50	
5	050403001002	树木支撑架	1、树棍扁担桩	株	213	20.34	4332.42	
6	050403002004	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在10cm以内	m	147	7.59	1115.73	
7	050403002005	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在20cm以内	m	21	15.15	318.15	
8	050403002006	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在25cm以内	m	57	21.03	1198.71	
9	050403002007	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在35cm以内	m	3	32.41	97.23	
		单价措施项目清单合计					17187.43	
本页小计							18481.47	
合　　计							352557.98	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第1页 共68页

项目编码	050102001001	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-415附注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	318.36	42.1	80.19	60.49	44.57	31.84	4.21	8.02	6.05	4.46
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1556.9	145.06	203.56	295.81	217.97
14.97工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2419.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1				
	基肥	kg	7				
	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	145.06	-	
	材料费小计			-	145.06	-	

项目编码	050102001002	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-417附注1	落叶乔木(III级)胸径50cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	590.68	68.92	122.52	112.23	82.7	59.07	6.89	12.25	11.22	8.27

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第2页 共68页

J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1584.13	147.74	207.79	300.98	221.78
15.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2462.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1				
	基肥	kg	7				
	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	147.74	-	
	材料费小计			-	147.74	-	

项目编码	050102001003	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	369.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050102001004	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	起挖乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	738.4	84		140.3	103.38	73.84	8.4		14.03	10.34
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　标段：　

J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							161.2	11.54	39.51	30.63	22.58
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	11.54	-	
	材料费小计			-	11.54	-	

项目编码	050102001005	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	起挖乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	60		98.8	72.8	52	6		9.88	7.28
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	6.08		98.8	72.8	52	0.61		9.88	7.28
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							121.68	9.02	39.51	23.12	17.04
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.6				
	其他材料费			-	9.02	-	
	材料费小计			-	9.02	-	

项目编码	050102001006	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	500.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第4页 共68页

3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	0.5	-		
	材料费小计								-	0.5	-		

项目编码	050102001007	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	起挖乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	738.4	84		140.3	103.38	73.84	8.4		14.03	10.34
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							161.2	11.54	39.51	30.63	22.58
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内			株		1.05							
	基肥			kg		0.8							
	其他材料费								-	11.54	-		
	材料费小计								-	11.54	-		

项目编码	050102001008	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	起挖乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	60		98.8	72.8	52	6		9.88	7.28

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第5页 共68页

3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	6.08		98.8	72.8	52	0.61		9.88	7.28
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							121.68	9.02	39.51	23.12	17.04
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.6				
	其他材料费			-	9.02	-	
	材料费小计			-	9.02	-	

项目编码	050102001009	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	496.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050102001010	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	9.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第6页 共68页

综合人工工日	小计				0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					1.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费				-	0.5	-		
	材料费小计				-	0.5	-		

项目编码	050102001011	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-24附注3	起挖乔木(裸根)胸径在18cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	710.53		90.3	135	99.47	71.05		9.03	13.5	9.95
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							71.05	10	9.03	13.5	9.95
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									113.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					-	10	-					
	材料费小计					-	10	-					

项目编码	050102001012	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-410附注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第7页 共68页

J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1543.29	145.06	203.35	293.22	216.06
14.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2400.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1				
	基肥	kg	7				
	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	145.06	-	
	材料费小计			-	145.06	-	

项目编码	050102001013	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	50.34	17.51	41.57	9.56	7.05	5.03	1.75	4.16	0.96	0.71
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							239.03	15.21	60.71	45.42	33.47
2.30工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									393.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.21	-	
	材料费小计			-	15.21	-	

项目编码	050102001014	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	3

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第8页 共68页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-415附注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	318.36	42.1	80.19	60.49	44.57	31.84	4.21	8.02	6.05	4.46
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1556.9	145.06	203.56	295.81	217.97
14.97工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2419.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1				
	基肥	kg	7				
	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	145.06	-	
	材料费小计			-	145.06	-	

项目编码	050102001015	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　标段：　

综合人工工日	小计			694.21	60.93	135.31	131.91	97.19
6.68工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				1119.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1					
	基肥	kg	3					
	其他材料费			-	60.93	-		
	材料费小计			-	60.93	-		

项目编码	050102001016	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-427附注1	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.74	15.56	33.84	45.74	33.7
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内			株	1.05								
	基肥			kg	1								
	其他材料费					-	15.56	-					
	材料费小计					-	15.56	-					

项目编码	050102001017	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第10页 共68页

3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.74	15.56	33.84	45.74	33.7
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001018	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.74	15.56	33.84	45.74	33.7
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001019	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	463.75

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第11页 共68页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02	
D00004	处置费淘汰地被	m2	1		0.5					0.5				
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02	
0.00工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		0.5		-	
	材料费小计								-		0.5		-	

项目编码	050102001020	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57	
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94	
3-410附注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55	
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96			
综合人工工日		小计							1543.29	145.06	203.35	293.22	216.06	
14.84工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2400.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内			株		1.1								
	基肥			kg		7								

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改） 标段：

材料费明细	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	145.06	-	
	材料费小计			-	145.06	-	

项目编码	050102001021	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.04	15.56	34.36	45.61	33.61
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001022	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第13页 共68页

综合人工工日	小计	694.21	60.93	135.31	131.91	97.19
6.68工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		1119.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001023	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							694.21	60.93	135.31	131.91	97.19
6.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1119.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001024	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　标段：　

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	21390.72	2160	1589.93	4064.24	2994.7	2139.07	216	158.99	406.42	299.47
3-115附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	14975.17	538.29	1736.88	2845.28	2096.52	1497.52	53.83	173.69	284.53	209.65
3-417附注1	落叶乔木(III级)胸径50cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	590.68	68.92	122.52	112.23	82.7	59.07	6.89	12.25	11.22	8.27
J1427	载重汽车 8t	台班	0.2			679.55					135.91		
综合人工工日		小计							3695.66	276.72	480.84	702.17	517.39
35.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5672.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内	株	1.1				
	基肥	kg	15				
	种植土	m3	14				
	其他材料费			-	276.72	-	
	材料费小计			-	276.72	-	

项目编码	050102001025	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.74	15.56	33.84	45.74	33.7
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.58				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第15页 共68页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001026	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.74	15.56	33.84	45.74	33.7
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001027	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-36	起挖灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	192.4	18		36.56	26.94	19.24	1.8		3.66	2.69
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.65		43.87	32.32	23.09	0.37		4.39	3.23
3-425附注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	41.93	12.94	24.27	7.97	5.87	4.19	1.29	2.43	0.8	0.59
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第16页 共68页

综合人工工日	小计			46.52	3.46	9.23	8.85	6.51
0.45工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				74.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	株	1.05					
	基肥	kg	0.2					
	其他材料费			-	3.46	-		
	材料费小计			-	3.46	-		

项目编码	050102001028	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	561

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	0.5		-	
	材料费小计								-	0.5		-	

项目编码	050102001029	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-24附注3	起挖乔木(裸根)胸径在18cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	710.53		90.3	135	99.47	71.05		9.03	13.5	9.95
D00003	外运处置费	株	1		10					10			

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　

综合人工工日	小计			71.05	10	9.03	13.5	9.95
0.68工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				113.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	10	-		
	材料费小计			-	10	-		

项目编码	050102001030	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-410附注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1543.29	145.06	203.35	293.22	216.06
14.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2400.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1				
	基肥	kg	7				
	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	145.06	-	
	材料费小计			-	145.06	-	

项目编码	050102001031	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	4

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.04	15.56	34.36	45.61	33.61
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001032	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							694.21	60.93	135.31	131.91	97.19
6.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1119.55				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001033	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							694.21	60.93	135.31	131.91	97.19
6.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1119.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001034	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第20页 共68页

3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.74	15.56	33.84	45.74	33.7
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001035	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.74	15.56	33.84	45.74	33.7
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001036	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	911.13

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　标段：　

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02	
D00004	处置费	m2	1		0.5					0.5				
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02	
0.00工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		0.5		-	
	材料费小计								-		0.5		-	

项目编码	050102001037	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-21	起挖乔木(裸根)胸径在12cm内	10株	0.1	346.32			65.8	48.48	34.63			6.58	4.85	
D00003	外运处置费	株	1		10					10				
综合人工工日		小计							34.63	10		6.58	4.85	
0.33工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									56.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		10		-	
	材料费小计								-		10		-	

项目编码	050102001038	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	670

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02	
D00004	处置费	m2	1		0.5					0.5				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　标段：　

综合人工工日	小计	0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050102001039	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49	起挖灌木(裸根)冠幅在100cm内	10株	0.1	63.44			12.05	8.88	6.34			1.21	0.89
D00003	外运处置费	株	1		5					5			
综合人工工日		小计							6.34	5		1.21	0.89
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5	-	
	材料费小计			-	5	-	

项目编码	050102001040	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49	起挖灌木(裸根)冠幅在100cm内	10株	0.1	63.44			12.05	8.88	6.34			1.21	0.89
D00003	外运处置费	株	1		5					5			
综合人工工日		小计							6.34	5		1.21	0.89
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第23页 共68页

材料费明细	其他材料费			-	5	-	
	材料费小计			-	5	-	

项目编码	050102001041	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-50	起挖灌木(裸根)冠幅在150cm内	10株	0.1	277.68			52.76	38.88	27.77			5.28	3.89
D00003	外运处置费	株	1		5					5			
综合人工工日		小计							27.77	5		5.28	3.89
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5	-	
	材料费小计			-	5	-	

项目编码	050102001042	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1397.76	180	151.76	265.57	195.69	139.78	18	15.18	26.56	19.57
3-108附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1189.76	19.44	151.76	226.05	166.57	118.98	1.94	15.18	22.61	16.66
3-409附注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	135.53	30.43	64.48	25.75	18.97	13.55	3.04	6.45	2.58	1.9
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							272.31	22.98	70.79	51.75	38.13
2.62工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									455.96				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.98	-	
	材料费小计			-	22.98	-	

项目编码	050102001043	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-10附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在140cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	2171.52	240	250.41	412.59	304.01	217.15	24	25.04	41.26	30.4
3-109附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1847.04	24.3	250.41	350.94	258.59	184.7	2.43	25.04	35.09	25.86
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							426.3	29.47	90.71	81	59.68
4.10工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									687.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	株	1.1				
	基肥	kg	2				
	其他材料费			-	29.47	-	
	材料费小计			-	29.47	-	

项目编码	050102001044	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-38	起挖灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	48		98.8	72.8	52	4.8		9.88	7.28

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第25页 共68页

3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	6.08		98.8	72.8	52	0.61		9.88	7.28
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							110.04	7.51	38.97	20.91	15.41
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.7				
	其他材料费			-	7.51	-	
	材料费小计			-	7.51	-	

项目编码	050102001045	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	79.04	12		15.02	11.07	7.9	1.2		1.5	1.11
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	94.64	2.43		17.98	13.25	9.46	0.24		1.8	1.33
3-419附注1	灌木(III级)蓬径100cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	27.71	9.39	17.79	5.26	3.88	2.77	0.94	1.78	0.53	0.39
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							20.13	2.38	8.58	3.83	2.83
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	株	1.02				
	基肥	kg	0.1				
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	2.38	-	

项目编码	050102001046	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	1089.1

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第26页 共68页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02	
D00004	处置费	m2	1		0.5					0.5				
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02	
0.00工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		0.5		-	
	材料费小计								-		0.5		-	

项目编码	050301005001	项目名称	景石移位	计量单位	t	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-484	散铺河滩石干摆	t	1	86.32	1.46	1.96	16.4	12.08	86.32	1.46	1.96	16.4	12.08	
综合人工工日		小计							86.32	1.46	1.96	16.4	12.08	
0.83工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									118.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		1.46		-	
	材料费小计								-		1.46		-	

项目编码	050102001047	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-20	起挖乔木(裸根)胸径在10cm内	10株	0.1	218.4			41.5	30.58	21.84			4.15	3.06	
D00003	外运处置费	株	1		10					10				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第27页 共68页

综合人工工日	小计			21.84	10		4.15	3.06
0.21工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				39.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	10	-		
	材料费小计			-	10	-		

项目编码	050102001048	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	起挖乔木(裸根)胸径在12cm内	10株	0.1	346.32			65.8	48.48	34.63			6.58	4.85
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							34.63	10		6.58	4.85
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10	-	
	材料费小计			-	10	-	

项目编码	050102001049	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-23附注3	起挖乔木(裸根)胸径在16cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	577.41		60.7	109.71	80.84	57.74		6.07	10.97	8.08
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							57.74	10	6.07	10.97	8.08
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.86				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第28页 共68页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10	-	
	材料费小计			-	10	-	

项目编码	050102001050	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-50	起挖灌木(裸根)冠幅在150cm内	10株	0.1	277.68			52.76	38.88	27.77			5.28	3.89
D00004	处置费	株	1		5					5			
综合人工工日		小计							27.77	5		5.28	3.89
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5	-	
	材料费小计			-	5	-	

项目编码	050102001051	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在240cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	12355.2	1380	952.06	2347.49	1729.73	1235.52	138	95.21	234.75	172.97
3-113附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8652.8	388.35	1040.05	1644.03	1211.39	865.28	38.84	104.01	164.4	121.14
3-410附注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							2119.03	181.05	274.99	402.61	296.66
20.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3274.34				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第29页 共68页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内	株	1.1				
	基肥	kg	9				
	种植土	m3	9.55				
	其他材料费			-	181.05	-	
	材料费小计			-	181.05	-	

项目编码	050102001052	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-410附注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1543.29	145.06	203.35	293.22	216.06
14.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2400.98				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1				
	基肥	kg	7				
	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	145.06	-	
	材料费小计			-	145.06	-	

项目编码	050102001053	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-10附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在140cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	2171.52	240	250.41	412.59	304.01	217.15	24	25.04	41.26	30.4
3-109附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1847.04	24.3	250.41	350.94	258.59	184.7	2.43	25.04	35.09	25.86
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							426.3	29.47	90.71	81	59.68
4.10工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									687.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	株	1.1				
	基肥	kg	2				
	其他材料费			-	29.47	-	
	材料费小计			-	29.47	-	

项目编码	050102001054	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-12附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在180cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	840	476.03	1193.5	879.42	628.16	84	47.6	119.35	87.94
3-111附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	4401.28	268.65	476.03	836.24	616.18	440.13	26.87	47.6	83.62	61.62
3-415附注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	318.36	42.1	80.19	60.49	44.57	31.84	4.21	8.02	6.05	4.46
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第31页 共68页

综合人工工日	小计			1100.13	115.08	171.18	209.02	154.02
10.58工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				1749.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	株	1.1					
	基肥	kg	5					
	种植土	m3	4.63					
	其他材料费			-	115.08	-		
	材料费小计			-	115.08	-		

项目编码	050102001055	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在240cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	12355.2	1380	952.06	2347.49	1729.73	1235.52	138	95.21	234.75	172.97
3-113附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8652.8	388.35	1040.05	1644.03	1211.39	865.28	38.84	104.01	164.4	121.14
3-415附注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	318.36	42.1	80.19	60.49	44.57	31.84	4.21	8.02	6.05	4.46
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							2132.64	181.05	275.2	405.2	298.57
20.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3292.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内	株	1.1				
	基肥	kg	9				
	种植土	m3	9.55				
	其他材料费			-	181.05	-	
	材料费小计			-	181.05	-	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第32页 共68页

项目编码	050102001056	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-8	起挖乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1216.8	120	118.56	231.19	170.35	121.68	12	11.86	23.12	17.04
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	123.31	197.6	145.6	104	1.46	12.33	19.76	14.56
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							250.13	16.5	64.82	47.53	35.02
2.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									414				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	16.5	-	
	材料费小计			-	16.5	-	

项目编码	050102001057	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-8	起挖乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1216.8	120	118.56	231.19	170.35	121.68	12	11.86	23.12	17.04
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	123.31	197.6	145.6	104	1.46	12.33	19.76	14.56
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							250.13	16.5	64.82	47.53	35.02
2.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									414				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				

综合单价分析表

材料费明细	基肥		kg	1				
	其他材料费				-	16.5	-	
	材料费小计				-	16.5	-	

项目编码	050102001058	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	1429.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050102001059	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-50	起挖灌木(裸根)冠幅在150cm内	10株	0.1	277.68			52.76	38.88	27.77			5.28	3.89
D00004	处置费	株	1		5					5			
综合人工工日		小计							27.77	5		5.28	3.89
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.94				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	其他材料费			-	5	-	
	材料费小计			-	5	-	

项目编码	050102001060	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	10

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第34页 共68页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-50	起挖灌木(裸根)冠幅在150cm内	10株	0.1	277.68			52.76	38.88	27.77			5.28	3.89	
D00004	处置费	株	1		5					5				
综合人工工日		小计							27.77	5		5.28	3.89	
0.27工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									41.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		5		-	
	材料费小计								-		5		-	

项目编码	050102001061	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-10附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在140cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	2171.52	240	250.41	412.59	304.01	217.15	24	25.04	41.26	30.4	
3-109附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1847.04	24.3	250.41	350.94	258.59	184.7	2.43	25.04	35.09	25.86	
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42	
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98			
综合人工工日		小计							426.3	29.47	90.71	81	59.68	
4.10工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									687.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内			株		1.1								

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第35页 共68页

材料费明细	基肥	kg	2				
	其他材料费			-	29.47	-	
	材料费小计			-	29.47	-	

项目编码	050102001062	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-8	起挖乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1216.8	120	118.56	231.19	170.35	121.68	12	11.86	23.12	17.04
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	123.31	197.6	145.6	104	1.46	12.33	19.76	14.56
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							250.13	16.5	64.82	47.53	35.02
2.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									414				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	16.5	-	
	材料费小计			-	16.5	-	

项目编码	050102001063	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　标段：　

综合人工工日	小计			240.04	15.56	34.36	45.61	33.61
2.31工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				369.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05					
	基肥	kg	1					
	其他材料费			-	15.56	-		
	材料费小计			-	15.56	-		

项目编码	050102001064	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-422附注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							152.68	10.03	11.79	29.01	21.38
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内			株	1.05								
	基肥			kg	0.8								
	其他材料费								-	10.03	-		
	材料费小计								-	10.03	-		

项目编码	050102001065	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第37页 共68页

3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.74	15.56	33.84	45.74	33.7
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001066	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							153.38	10.03	11.27	29.14	21.47
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									225.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	10.03	-	
	材料费小计			-	10.03	-	

项目编码	050102001067	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	626.76

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02	
D00002	处置费	m2	1		0.5					0.5				
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02	
0.00工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		0.5		-	
	材料费小计								-		0.5		-	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-414附注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G (附注:破碎道路混凝土路面)	1000m3	0.0002	69.34	453.34	10130.03	13.17	9.71	0.01	0.09	2.03			
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		11490.07	131.74	97.07	0.14		2.3	0.03	0.02	
1-450	自卸汽车(8t以内)运石碴 运距(km以内)10	1000m3	0.0002		58.32	37593.23				0.01	7.52			
D00009	消纳处置费	m3	0.2		8.87					1.77				
综合人工工日		小计							0.15	1.87	11.85	0.03	0.02	
0.00工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									13.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		1.87		-	
	材料费小计								-		1.87		-	

项目编码	050102001068	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第39页 共68页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-23附注3	起挖乔木(裸根)胸径在16cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	577.41		60.7	109.71	80.84	57.74		6.07	10.97	8.08	
D00003	外运处置费	株	1		10					10				
综合人工工日		小计							57.74	10	6.07	10.97	8.08	
0.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									92.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		10		-	
	材料费小计								-		10		-	

项目编码	050102001069	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-49	起挖灌木(裸根)冠幅在100cm内	10株	0.1	63.44			12.05	8.88	6.34			1.21	0.89	
D00004	处置费	株	1		5					5				
综合人工工日		小计							6.34	5		1.21	0.89	
0.06工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									13.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		5		-	
	材料费小计								-		5		-	

项目编码	050102001070	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	24

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-50	起挖灌木(裸根)冠幅在150cm内	10株	0.1	277.68			52.76	38.88	27.77			5.28	3.89	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第40页 共68页

D00004	处置费	株	1		5					5			
综合人工工日		小计							27.77	5		5.28	3.89
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	5		-	
	材料费小计								-	5		-	

项目编码	050102001071	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-8	起挖乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1216.8	120	118.56	231.19	170.35	121.68	12	11.86	23.12	17.04
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	123.31	197.6	145.6	104	1.46	12.33	19.76	14.56
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							250.13	16.5	64.82	47.53	35.02
2.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									414				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	16.5	-	
	材料费小计			-	16.5	-	

项目编码	050102001072	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1747.2	180	189.7	331.97	244.61	174.72	18	18.97	33.2	24.46
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	19.44	189.7	282.57	208.21	148.72	1.94	18.97	28.26	20.82

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第41页 共68页

3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							329.48	22.04	76.91	62.61	46.13
3.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									537.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.04	-	
	材料费小计			-	22.04	-	

项目编码	050102001073	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							152.68	10.03	11.79	29.01	21.38
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	10.03	-	
	材料费小计			-	10.03	-	

项目编码	050102001074	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	10

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第42页 共68页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2	
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56	
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94	
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8			
综合人工工日		小计							240.74	15.56	33.84	45.74	33.7	
2.31工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									369.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内			株		1.05								
	基肥			kg		1								
	其他材料费								-	15.56		-		
	材料费小计								-	15.56		-		

项目编码	050102001075	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77	
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76	
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94	
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8			
综合人工工日		小计							153.38	10.03	11.27	29.14	21.47	
1.47工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									225.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内			株		1.05								

综合单价分析表

材料费明细	基肥		kg	0.8				
	其他材料费				-	10.03	-	
	材料费小计				-	10.03	-	

项目编码	050102001076	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	705.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	041001002002	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414附注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G (附注:破碎道路混凝土路面)	1000m3	0.0002	69.34	453.34	10130.03	13.17	9.71	0.01	0.09	2.03		
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		11490.07	131.74	97.07	0.14		2.3	0.03	0.02
1-450	自卸汽车(8t以内)运石碴 运距(km以内)10	1000m3	0.0002		58.32	37593.23				0.01	7.52		
D00009	消纳处置费	m3	0.2		8.87					1.77			
综合人工工日		小计							0.15	1.87	11.85	0.03	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.92				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	其他材料费			-	1.87	-	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第44页 共68页

料费明	材料费小计			-	1.87	-	

项目编码	050102001077	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-50	起挖灌木(裸根)冠幅在150cm内	10株	0.1	277.68			52.76	38.88	27.77			5.28	3.89
D00004	处置费	株	1		5					5			
综合人工工日		小计							27.77	5		5.28	3.89
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5	-	
	材料费小计			-	5	-	

项目编码	050102001078	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-8	起挖乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1216.8	120	118.56	231.19	170.35	121.68	12	11.86	23.12	17.04
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	123.31	197.6	145.6	104	1.46	12.33	19.76	14.56
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							250.13	16.5	64.82	47.53	35.02
2.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									414				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	16.5	-	
	材料费小计			-	16.5	-	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改） 标段：

项目编码	050102001079	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.74	15.56	33.84	45.74	33.7
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001080	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							153.38	10.03	11.27	29.14	21.47
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									225.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　标段：　

材料费明细	基肥		kg	0.8				
	其他材料费				-	10.03	-	
	材料费小计				-	10.03	-	

项目编码	050102001081	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	527.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00002	处置费	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	011613001001	项目名称	灯具拆除	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-114	投光灯	10套	0.1	256.8			48.79	35.95	25.68			4.88	3.6
综合人工工日		小计							25.68			4.88	3.6
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	050102001082	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	13

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-409附注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	135.53	30.43	64.48	25.75	18.97	13.55	3.04	6.45	2.58	1.9
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							683.31	60.93	135.11	129.84	95.67
6.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1104.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内			株		1.1							
	基肥			kg		3							
	其他材料费								-	60.93	-		
	材料费小计								-	60.93	-		

项目编码	050102001083	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1397.76	180	151.76	265.57	195.69	139.78	18	15.18	26.56	19.57
3-108附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1189.76	19.44	151.76	226.05	166.57	118.98	1.94	15.18	22.61	16.66
3-409附注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	135.53	30.43	64.48	25.75	18.97	13.55	3.04	6.45	2.58	1.9
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　标段：　

综合人工工日	小计			272.31	22.98	70.79	51.75	38.13
2.62工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				455.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1					
	基肥	kg	1.5					
	其他材料费			-	22.98	-		
	材料费小计			-	22.98	-		

项目编码	050102001084	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-415附注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	318.36	42.1	80.19	60.49	44.57	31.84	4.21	8.02	6.05	4.46
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1556.9	145.06	203.56	295.81	217.97
14.97工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2419.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内			株	1.1								
	基肥			kg	7								
	种植土			m3	5.77								
	其他材料费								-	145.06	-		
	材料费小计								-	145.06	-		

项目编码	050102001085	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	12

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第49页 共68页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							694.21	60.93	135.31	131.91	97.19
6.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1119.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001086	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	起挖乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	343.2	48		65.21	48.05	34.32	4.8		6.52	4.81
3-104	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.86		79.04	58.24	41.6	0.49		7.9	5.82
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							93.6	7.7	12.33	17.78	13.11
0.90工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									144.52				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.4				
	其他材料费			-	7.7	-	
	材料费小计			-	7.7	-	

项目编码	050102001087	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-8	起挖乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1216.8	120	118.56	231.19	170.35	121.68	12	11.86	23.12	17.04
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	123.31	197.6	145.6	104	1.46	12.33	19.76	14.56
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.0125			679.55					8.49		
综合人工工日		小计							250.13	16.5	39.33	47.53	35.02
2.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									388.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	16.5	-	
	材料费小计			-	16.5	-	

项目编码	050102001088	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	起挖乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	343.2	48		65.21	48.05	34.32	4.8		6.52	4.81
3-104	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.86		79.04	58.24	41.6	0.49		7.9	5.82
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第51页 共68页

综合人工工日	小计			93.6	7.7	12.33	17.78	13.11
0.90工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				144.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	株	1.05					
	基肥	kg	0.4					
	其他材料费			-	7.7	-		
	材料费小计			-	7.7	-		

项目编码	050102001089	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-422附注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							152.68	10.03	11.79	29.01	21.38
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内		株	1.05									
	基肥		kg	0.8									
	其他材料费				-	10.03	-						
	材料费小计				-	10.03	-						

项目编码	050102001090	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1747.2	180	189.7	331.97	244.61	174.72	18	18.97	33.2	24.46

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第52页 共68页

3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	19.44	189.7	282.57	208.21	148.72	1.94	18.97	28.26	20.82
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							329.48	22.04	76.91	62.61	46.13
3.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									537.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.04	-	
	材料费小计			-	22.04	-	

项目编码	050102001091	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							153.38	10.03	11.27	29.14	21.47
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									225.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	10.03	-	
	材料费小计			-	10.03	-	

项目编码	050102001092	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	11

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-427附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							153.38	10.03	11.27	29.14	21.47
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									225.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	10.03	-	
	材料费小计			-	10.03	-	

项目编码	050102001093	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.04	15.56	34.36	45.61	33.61
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第54页 共68页

材料费明细	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001094	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	起挖灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	346.32	30		65.8	48.48	34.63	3		6.58	4.85
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.86		79.04	58.24	41.6	0.49		7.9	5.82
3-426附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	51.29	16.61	33.47	9.75	7.18	5.13	1.66	3.35	0.98	0.72
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							81.36	5.15	10.15	15.46	11.39
0.78工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.4				
	其他材料费			-	5.15	-	
	材料费小计			-	5.15	-	

项目编码	050102001095	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	79.04	12		15.02	11.07	7.9	1.2		1.5	1.11
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	94.64	2.43		17.98	13.25	9.46	0.24		1.8	1.33
3-424附注1	球类植物(III级)蓬径100cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	30.58	9.39	16.61	5.81	4.28	3.06	0.94	1.66	0.58	0.43
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第55页 共68页

综合人工工日	小计			20.42	2.38	8.46	3.88	2.87
0.20工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				38.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	株	1.02					
	基肥	kg	0.1					
	其他材料费			-	2.38	-		
	材料费小计			-	2.38	-		

项目编码	050102001096	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-33	起挖灌木(带土球)土球直径在20cm内	10株	0.1	10.4	3		1.98	1.46	1.04	0.3		0.2	0.15
3-137	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内	10株	0.1	11.96	0.97		2.27	1.67	1.2	0.1		0.23	0.17
3-424附注1	球类植物(Ⅲ级)蓬径100cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	30.58	9.39	16.61	5.81	4.28	3.06	0.94	1.66	0.58	0.43
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							5.3	1.34	8.46	1.01	0.75
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内	株	1.02				
	基肥	kg	0.008				
	其他材料费			-	1.34	-	
	材料费小计			-	1.34	-	

项目编码	050102001097	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：

3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-427附注1	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							153.38	10.03	11.27	29.14	21.47
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									225.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	10.03	-	
	材料费小计			-	10.03	-	

项目编码	050102001098	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	1309

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050301005002	项目名称	景石移位	计量单位	t	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-484	散铺河滩石干摆	t	1	86.32	1.46	1.96	16.4	12.08	86.32	1.46	1.96	16.4	12.08

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：

综合人工工日	小计			86.32	1.46	1.96	16.4	12.08
0.83工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				118.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	1.46	-		
	材料费小计			-	1.46	-		

项目编码	050102001099	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-410附注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1543.29	145.06	203.35	293.22	216.06
14.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2400.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内			株	1.1								
	基肥			kg	7								
	种植土			m3	5.77								
	其他材料费								-	145.06	-		
	材料费小计								-	145.06	-		

项目编码	050102001100	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	26

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第58页 共68页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	起挖乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	343.2	48		65.21	48.05	34.32	4.8		6.52	4.81
3-104	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.86		79.04	58.24	41.6	0.49		7.9	5.82
3-413附注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							93.6	7.7	12.33	17.78	13.11
0.90工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									144.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.4				
	其他材料费			-	7.7	-	
	材料费小计			-	7.7	-	

项目编码	050102001101	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	771.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050102001102	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	17

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第59页 共68页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-409附注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	135.53	30.43	64.48	25.75	18.97	13.55	3.04	6.45	2.58	1.9
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							683.31	60.93	135.11	129.84	95.67
6.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1104.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001103	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	起挖乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	343.2	48		65.21	48.05	34.32	4.8		6.52	4.81
3-104	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.86		79.04	58.24	41.6	0.49		7.9	5.82
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							93.6	7.7	12.33	17.78	13.11
0.90工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									144.52				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第60页 共68页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.4				
	其他材料费			-	7.7	-	
	材料费小计			-	7.7	-	

项目编码	050102001104	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-427附注1	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.000909			679.55					0.62		
综合人工工日		小计							153.38	10.03	5.09	29.14	21.47
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	10.03	-	
	材料费小计			-	10.03	-	

项目编码	050102001105	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	799.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费	m2	1		0.5					0.5			

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第61页 共68页

综合人工工日	小计			0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				1.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	0.5	-		
	材料费小计			-	0.5	-		

项目编码	050102001106	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	起挖灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	346.32	30		65.8	48.48	34.63	3		6.58	4.85
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.86		79.04	58.24	41.6	0.49		7.9	5.82
3-426附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	51.29	16.61	33.47	9.75	7.18	5.13	1.66	3.35	0.98	0.72
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							81.36	5.15	10.15	15.46	11.39
0.78工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.4				
	其他材料费			-	5.15	-	
	材料费小计			-	5.15	-	

项目编码	050102001107	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第62页 共68页

3-427附注1	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	67.39	21.01	44.72	12.8	9.43	6.74	2.1	4.47	1.28	0.94
J1427	载重汽车 8t	台班	0.005			679.55					3.4		
综合人工工日		小计							153.38	10.03	7.87	29.14	21.47
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	10.03	-	
	材料费小计			-	10.03	-	

项目编码	050102001108	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	209

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050301005003	项目名称	景石移位	计量单位	t	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-484	散铺河滩石干摆	t	1	86.32	1.46	1.96	16.4	12.08	86.32	1.46	1.96	16.4	12.08

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　

综合人工工日	小计			86.32	1.46	1.96	16.4	12.08
0.83工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				118.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	1.46	-		
	材料费小计			-	1.46	-		

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.011565	83.2	432.71		15.81	11.65	0.96	5		0.18	0.13
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.010204	83.2	432.71		15.81	11.65	0.85	4.42		0.16	0.12
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.005442	83.2	432.71		15.81	11.65	0.45	2.35		0.09	0.06
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.003401	83.2	432.71		15.81	11.65	0.28	1.47		0.05	0.04
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.006803	83.2	432.71		15.81	11.65	0.57	2.94		0.11	0.08
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.008844	83.2	432.71		15.81	11.65	0.74	3.83		0.14	0.1
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.012245	83.2	432.71		15.81	11.65	1.02	5.3		0.19	0.14
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00068	83.2	432.71		15.81	11.65	0.06	0.29		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00068	83.2	432.71		15.81	11.65	0.06	0.29		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00068	83.2	432.71		15.81	11.65	0.06	0.29		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.003401	83.2	432.71		15.81	11.65	0.28	1.47		0.05	0.04
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002041	83.2	432.71		15.81	11.65	0.17	0.88		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001361	83.2	432.71		15.81	11.65	0.11	0.59		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001361	83.2	432.71		15.81	11.65	0.11	0.59		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001361	83.2	432.71		15.81	11.65	0.11	0.59		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.004082	83.2	432.71		15.81	11.65	0.34	1.77		0.06	0.05
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002721	83.2	432.71		15.81	11.65	0.23	1.18		0.04	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001361	83.2	432.71		15.81	11.65	0.11	0.59		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001361	83.2	432.71		15.81	11.65	0.11	0.59		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002041	83.2	432.71		15.81	11.65	0.17	0.88		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001361	83.2	432.71		15.81	11.65	0.11	0.59		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00068	83.2	432.71		15.81	11.65	0.06	0.29		0.01	0.01

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第64页 共68页

3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002041	83.2	432.71		15.81	11.65	0.17	0.88		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001361	83.2	432.71		15.81	11.65	0.11	0.59		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.005442	83.2	432.71		15.81	11.65	0.45	2.35		0.09	0.06
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.005442	83.2	432.71		15.81	11.65	0.45	2.35		0.09	0.06
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001361	83.2	432.71		15.81	11.65	0.11	0.59		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.00068	83.2	432.71		15.81	11.65	0.06	0.29		0.01	0.01
综合人工工日		小计							8.31	43.24		1.55	1.18
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	43.24	-	
	材料费小计			-	43.24	-	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.045455	130	90		24.7	18.2	5.91	4.09		1.12	0.83
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.015152	130	90		24.7	18.2	1.97	1.36		0.37	0.28
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.00303	130	90		24.7	18.2	0.39	0.27		0.07	0.06
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.012121	130	90		24.7	18.2	1.58	1.09		0.3	0.22
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.006061	130	90		24.7	18.2	0.79	0.55		0.15	0.11
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.009091	130	90		24.7	18.2	1.18	0.82		0.22	0.17
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.006061	130	90		24.7	18.2	0.79	0.55		0.15	0.11
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.00303	130	90		24.7	18.2	0.39	0.27		0.07	0.06
综合人工工日		小计							13	9		2.45	1.84
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9	-	
	材料费小计			-	9	-	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第65页 共68页

项目编码	050403002002	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-263	草绳绕树干胸径在50cm以内	10m	0.05	325	270		61.75	45.5	16.25	13.5		3.09	2.28
3-263	草绳绕树干胸径在50cm以内	10m	0.05	325	270		61.75	45.5	16.25	13.5		3.09	2.28
综合人工工日		小计							32.5	27		6.18	4.56
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	27	-	
	材料费小计			-	27	-	

项目编码	050403002003	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.008421	52	36		9.88	7.28	0.44	0.3		0.08	0.06
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.011579	52	36		9.88	7.28	0.6	0.42		0.11	0.08
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.016842	52	36		9.88	7.28	0.88	0.61		0.17	0.12
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.011579	52	36		9.88	7.28	0.6	0.42		0.11	0.08
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.015789	52	36		9.88	7.28	0.82	0.57		0.16	0.11
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.018947	52	36		9.88	7.28	0.99	0.68		0.19	0.14
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.008421	52	36		9.88	7.28	0.44	0.3		0.08	0.06
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.008421	52	36		9.88	7.28	0.44	0.3		0.08	0.06
综合人工工日		小计							5.21	3.6		0.98	0.71
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3.6	-	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第66页 共68页

料费明	材料费小计			-	3.6	-	

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	树棍扁担桩	10株	0.012676	49.92	136.89		9.48	6.99	0.63	1.74		0.12	0.09
3-245	树棍扁担桩	10株	0.012207	49.92	136.89		9.48	6.99	0.61	1.67		0.12	0.09
3-245	树棍扁担桩	10株	0.003756	49.92	136.89		9.48	6.99	0.19	0.51		0.04	0.03
3-245	树棍扁担桩	10株	0.000939	49.92	136.89		9.48	6.99	0.05	0.13		0.01	0.01
3-245	树棍扁担桩	10株	0.005634	49.92	136.89		9.48	6.99	0.28	0.77		0.05	0.04
3-245	树棍扁担桩	10株	0.005164	49.92	136.89		9.48	6.99	0.26	0.71		0.05	0.04
3-245	树棍扁担桩	10株	0.007512	49.92	136.89		9.48	6.99	0.37	1.03		0.07	0.05
3-245	树棍扁担桩	10株	0.005164	49.92	136.89		9.48	6.99	0.26	0.71		0.05	0.04
3-245	树棍扁担桩	10株	0.000469	49.92	136.89		9.48	6.99	0.02	0.06			
3-245	树棍扁担桩	10株	0.007042	49.92	136.89		9.48	6.99	0.35	0.96		0.07	0.05
3-245	树棍扁担桩	10株	0.017371	49.92	136.89		9.48	6.99	0.87	2.38		0.16	0.12
3-245	树棍扁担桩	10株	0.022066	49.92	136.89		9.48	6.99	1.1	3.02		0.21	0.15
综合人工工日		小计							4.99	13.69		0.95	0.71
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	13.69	-	
	材料费小计			-	13.69	-	

项目编码	050403002004	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.018367	39	24		7.41	5.46	0.72	0.44		0.14	0.1
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.017687	39	24		7.41	5.46	0.69	0.42		0.13	0.1
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.005442	39	24		7.41	5.46	0.21	0.13		0.04	0.03

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第67页 共68页

3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.001361	39	24		7.41	5.46	0.05	0.03		0.01	0.01
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.02517	39	24		7.41	5.46	0.98	0.6		0.19	0.14
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.031973	39	24		7.41	5.46	1.25	0.77		0.24	0.17
综合人工工日		小计							3.9	2.39		0.75	0.55
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	2.39		-	
	材料费小计								-	2.39		-	

项目编码	050403002005	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.047619	78	48		14.82	10.92	3.71	2.29		0.71	0.52
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.004762	78	48		14.82	10.92	0.37	0.23		0.07	0.05
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.004762	78	48		14.82	10.92	0.37	0.23		0.07	0.05
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.009524	78	48		14.82	10.92	0.74	0.46		0.14	0.1
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.009524	78	48		14.82	10.92	0.74	0.46		0.14	0.1
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.009524	78	48		14.82	10.92	0.74	0.46		0.14	0.1
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.009524	78	48		14.82	10.92	0.74	0.46		0.14	0.1
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.004762	78	48		14.82	10.92	0.37	0.23		0.07	0.05
综合人工工日		小计							7.78	4.82		1.48	1.07
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	4.82		-	
	材料费小计								-	4.82		-	

项目编码	050403002006	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	57

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第68页 共68页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.029825	104	72		19.76	14.56	3.1	2.15		0.59	0.43	
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.021053	104	72		19.76	14.56	2.19	1.52		0.42	0.31	
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.022807	104	72		19.76	14.56	2.37	1.64		0.45	0.33	
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.001754	104	72		19.76	14.56	0.18	0.13		0.03	0.03	
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.008772	104	72		19.76	14.56	0.91	0.63		0.17	0.13	
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.010526	104	72		19.76	14.56	1.09	0.76		0.21	0.15	
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.005263	104	72		19.76	14.56	0.55	0.38		0.1	0.08	
综合人工工日		小计							10.39	7.21		1.97	1.46	
0.10工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									21.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	7.21		-		
	材料费小计								-	7.21		-		

项目编码	050403002007	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-260	草绳绕树干胸径在35cm以内	10m	0.1	162.45	108		30.87	22.74	16.25	10.8		3.09	2.27	
综合人工工日		小计							16.25	10.8		3.09	2.27	
0.16工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									32.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	10.8		-		
	材料费小计								-	10.8		-		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工			4265.95			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000	3525.58			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	740.37			
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	050405009001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.550	1939.07			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	050405010001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	05B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	050405003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.400	1410.23			
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.400	1410.23			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					9025.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

规费、税金项目计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（交通导改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		13920.96	100.000	13920.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361583.46	3.300	11932.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361583.46	0.550	1988.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361583.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	375504.42	9.000	33795.40
合　计					47716.36

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

单位工程招标控制价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	1020358.71	
1.1	人工费	635147.94	
1.2	材料费	71724.53	
1.3	施工机具使用费	103820.18	
1.4	企业管理费	120689.09	
1.5	利润	88976.98	
2	措施项目清单计价合计	58686.23	
2.1	单价措施项目费	39190.53	
2.2	总价措施项目费	19495.70	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12820.54	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	41543.23	
5	税金	100852.94	
招标控制价合计		1221441.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		洛杨路--常州（红线内）---312国道（洛社镇）						
1	050102001001	淘汰乔木	1、种类:雪松 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	16	166.78	2668.48	
2	050102001002	淘汰乔木	1、种类:雪松 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	38	258.59	9826.42	
3	050102001003	淘汰乔木	1、种类:雪松 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	4	452.10	1808.40	
4	050102001004	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	125	258.59	32323.75	
5	050102001005	淘汰乔木	1、种类:丛生四分枝香樟 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2	204.47	408.94	
6	050102001006	淘汰乔木	1、种类:广玉兰 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	6	92.86	557.16	
本页小计							47593.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050102001007	淘汰乔木	1、种类:广玉兰 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2	166.78	333.56	
8	050102001008	淘汰乔木	1、种类:女贞 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	32	34.05	1089.60	
9	050102001009	淘汰乔木	1、种类:杜英 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	24	166.78	4002.72	
10	050102001010	淘汰乔木	1、种类:垂柳 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	35	452.10	15823.50	
11	050102001011	淘汰乔木	1、种类:垂柳 2、胸径或干径:D35.1-40cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	16	595.84	9533.44	
12	050102001012	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D5.1-10cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	700	14.68	10276.00	
13	050102001013	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	562	39.05	21946.10	
本页小计							63004.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050102001014	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	23	166.78	3835.94	
15	050102001015	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	12	39.05	468.60	
16	050102001016	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	39	92.86	3621.54	
17	050102001017	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	76	166.78	12675.28	
18	050102001018	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	50	258.59	12929.50	
19	050102001019	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	5	452.10	2260.50	
20	050102001020	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D35.1-40cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2	595.84	1191.68	
本页小计							36983.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050102001021	淘汰乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	4	39.05	156.20	
22	050102001022	淘汰灌木	1、种类:红叶李 2、胸径或干径:d10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	33	39.05	1288.65	
23	050102001023	淘汰灌木	1、种类:紫荆 2、胸径或干径:P251-300cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	26	102.26	2658.76	
24	050102001024	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	75	455.96	34197.00	
25	050102001025	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	125	1104.86	138107.50	
本页小计							176408.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050102001026	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	41	2400.98	98440.18	
27	050102001027	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	60	3274.34	196460.40	
28	050102001028	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D35.1-40cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	15	4218.23	63273.45	
29	050102001029	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D40.1-45cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	15	5588.51	83827.65	
本页小计							442001.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050102001030	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D45.1-50cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	5602.71	11205.42	
31	050102001031	移植灌木	1、种类:含笑 2、株高、冠径：P210-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	19	224.89	4272.91	
32	050102001032	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	6	470.65	2823.90	
33	050102001033	移植乔木	1、种类:栾树 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10	470.65	4706.50	
本页小计							23008.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	050102001034	移植乔木	1、种类:栾树 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	26	2419.30	62901.80	
35	050102001035	移植乔木	1、种类:苦楝 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	3292.66	3292.66	
36	050102001036	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	15	265.46	3981.90	
37	050102001037	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	470.65	2353.25	
本页小计							72529.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	050102001038	移植乔木	1、种类:朴树 2、胸径或干径:D40.1-45cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	5614.25	5614.25	
39	050102001039	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	1119.55	1119.55	
40	050102001040	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	48	470.65	22591.20	
41	050102001041	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	51	1119.55	57097.05	
本页小计							86422.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	050102001042	移植灌木	1、种类:樱花 2、胸径或干径:d10.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	210.37	1051.85	
43	050102001043	移植灌木	1、种类:杨梅 2、胸径或干径:d20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	885.31	2655.93	
44	050102001044	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P351-400cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	20	851.33	17026.60	
45	050102001045	移植灌木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:d10.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	210.37	631.11	
本页小计							21365.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	050102001046	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	16	537.17	8594.72	
47	050102001047	移植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	33	537.17	17726.61	
48	050102001048	淘汰地被	1、种类:夹竹桃、色块、草坪、草花 2、铲除草坪并处置	m2	8199.41	1.24	10167.27	
49	011601001001	淘汰景墙	1、种类:拆除景墙（含面层） 2、拆除后建筑垃圾清理、归堆、装车外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑	m3	46.34	66.94	3102.00	
50	011605002001	淘汰贴面	1、种类:拆除花岗岩贴面 2、拆除后建筑垃圾清理、归堆、装车外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑	m2	204.36	2.56	523.16	
51	030404017001	淘汰配电箱	1、种类:拆除配电箱 2、拆除后设施按甲方要求放置于指定位置	台	1	49.81	49.81	
		分部小计					1009480.35	
本页小计							40163.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		312国道中分带（洛杨路-常州界）--（区城管）						
52	050102001049	淘汰灌木	1、种类:刺柏 2、胸径或干径:H181-200cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	66	13.44	887.04	
53	050102001050	淘汰灌木	1、种类:刺柏 2、胸径或干径:H221-250cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	207	41.94	8681.58	
54	050102001051	移植乔木	1、种类:紫薇 2、胸径或干径:D5.1-6cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	11	64.00	704.00	
55	050102001052	淘汰地被	1、种类:夹竹桃、海桐、红花继木 2、铲除草坪并处置	m2	488.5	1.24	605.74	
		分部小计					10878.36	
		分部分项工程清单合计					1020358.71	
1	050403001001	树木支撑架	1、树棍四脚井字桩	株	502	54.31	27263.62	
2	050403002001	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在20cm以内	m	144	15.17	2184.48	
3	050403002002	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在25cm以内	m	177	21.03	3722.31	
4	050403002003	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在30cm以内	m	67	26.29	1761.43	
5	050403002004	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在35cm以内	m	61	32.42	1977.62	
6	050403002005	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在40cm以内	m	15	42.14	632.10	
本页小计							48419.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050403002006	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在45cm以内	m	16	56.19	899.04	
8	050403002007	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在50cm以内	m	2	70.23	140.46	
9	050403002008	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在15cm以内	m	23	10.50	241.50	
10	050403001002	树木支撑架	1、树棍扁担桩	株	14	20.32	284.48	
11	050403002009	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在10cm以内	m	11	7.59	83.49	
		单价措施项目清单合计					39190.53	
本页小计							1648.97	
合　　计							1059549.24	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第1页 共35页

项目编码	050102001001	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-25附注3	起挖乔木(裸根)胸径在20cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1036.67	60	129	196.97	145.13	103.67	6	12.9	19.7	14.51
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							103.67	16	12.9	19.7	14.51
1.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									166.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	16	-	
	材料费小计			-	16	-	

项目编码	050102001002	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-27附注3	起挖乔木(裸根)胸径在26cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1572.48	144	250.41	298.77	220.15	157.25	14.4	25.04	29.88	22.02
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							157.25	24.4	25.04	29.88	22.02
1.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									258.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	24.4	-	
	材料费小计			-	24.4	-	

项目编码	050102001003	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	4

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改） 标段：

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-29附注3	起挖乔木(裸根)胸径在30cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	2803.84	216	476.03	532.73	392.54	280.38	21.6	47.6	53.27	39.25
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							280.38	31.6	47.6	53.27	39.25
2.70工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									452.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量					单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	31.6	-		
	材料费小计								-	31.6	-		

项目编码	050102001004	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	125

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-27附注3	起挖乔木(裸根)胸径在26cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1572.48	144	250.41	298.77	220.15	157.25	14.4	25.04	29.88	22.02
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							157.25	24.4	25.04	29.88	22.02
1.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									258.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量					单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	24.4	-		
	材料费小计								-	24.4	-		

项目编码	050102001005	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第3页 共35页

3-25	起挖乔木(裸根)胸径在20cm内	10株	0.1	1295.84	60	161.25	246.21	181.42	129.58	6	16.13	24.62	18.14
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							129.58	16	16.13	24.62	18.14
1.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									204.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	16		-	
	材料费小计								-	16		-	

项目编码	050102001006	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-23附注3	起挖乔木(裸根)胸径在16cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	577.41		60.7	109.71	80.84	57.74		6.07	10.97	8.08
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							57.74	10	6.07	10.97	8.08
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	10		-	
	材料费小计								-	10		-	

项目编码	050102001007	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-25附注3	起挖乔木(裸根)胸径在20cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1036.67	60	129	196.97	145.13	103.67	6	12.9	19.7	14.51
D00003	外运处置费	株	1		10					10			

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第4页 共35页

综合人工工日	小计	103.67	16	12.9	19.7	14.51
1.00工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		166.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	16	-	
	材料费小计			-	16	-	

项目编码	050102001008	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-20	起挖乔木(裸根)胸径在10cm内	10株	0.1	218.4			41.5	30.58	21.84			4.15	3.06
D00003	外运处置费	株	1		5					5			
综合人工工日		小计							21.84	5		4.15	3.06
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5	-	
	材料费小计			-	5	-	

项目编码	050102001009	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-25附注3	起挖乔木(裸根)胸径在20cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1036.67	60	129	196.97	145.13	103.67	6	12.9	19.7	14.51
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							103.67	16	12.9	19.7	14.51
1.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									166.78				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第5页 共35页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	16	-	
	材料费小计			-	16	-	

项目编码	050102001010	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-29附注3	起挖乔木(裸根)胸径在30cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	2803.84	216	476.03	532.73	392.54	280.38	21.6	47.6	53.27	39.25
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							280.38	31.6	47.6	53.27	39.25
2.70工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									452.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	31.6	-	
	材料费小计			-	31.6	-	

项目编码	050102001011	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-30附注3	起挖乔木(裸根)胸径在35cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3735.68	252	637.88	709.78	523	373.57	25.2	63.79	70.98	52.3
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							373.57	35.2	63.79	70.98	52.3
3.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									595.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	35.2	-	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第6页 共35页

料费明	材料费小计			-	35.2	-	

项目编码	050102001012	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-18	起挖乔木(裸根)胸径在6cm内	10株	0.1	72.8			13.83	10.19	7.28			1.38	1.02
D00003	外运处置费	株	1		5					5			
综合人工工日		小计							7.28	5		1.38	1.02
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5	-	
	材料费小计			-	5	-	

项目编码	050102001013	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	562

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-20	起挖乔木(裸根)胸径在10cm内	10株	0.1	218.4			41.5	30.58	21.84			4.15	3.06
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							21.84	10		4.15	3.06
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10	-	
	材料费小计			-	10	-	

项目编码	050102001014	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第7页 共35页

3-25附注3	起挖乔木(裸根)胸径在20cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1036.67	60	129	196.97	145.13	103.67	6	12.9	19.7	14.51
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							103.67	16	12.9	19.7	14.51
1.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									166.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	16	-		
	材料费小计								-	16	-		

项目编码	050102001015	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-20	起挖乔木(裸根)胸径在10cm内	10株	0.1	218.4			41.5	30.58	21.84			4.15	3.06
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							21.84	10		4.15	3.06
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	10	-		
	材料费小计								-	10	-		

项目编码	050102001016	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-23附注3	起挖乔木(裸根)胸径在16cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	577.41		60.7	109.71	80.84	57.74		6.07	10.97	8.08
D00003	外运处置费	株	1		10					10			

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第8页 共35页

综合人工工日	小计			57.74	10	6.07	10.97	8.08
0.56工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				92.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	10	-		
	材料费小计			-	10	-		

项目编码	050102001017	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-25附注3	起挖乔木(裸根)胸径在20cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1036.67	60	129	196.97	145.13	103.67	6	12.9	19.7	14.51
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							103.67	16	12.9	19.7	14.51
1.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									166.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	16	-	
	材料费小计			-	16	-	

项目编码	050102001018	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-27附注3	起挖乔木(裸根)胸径在26cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1572.48	144	250.41	298.77	220.15	157.25	14.4	25.04	29.88	22.02
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							157.25	24.4	25.04	29.88	22.02
1.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									258.59				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第9页 共35页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	24.4	-	
	材料费小计			-	24.4	-	

项目编码	050102001019	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-29附注3	起挖乔木(裸根)胸径在30cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	2803.84	216	476.03	532.73	392.54	280.38	21.6	47.6	53.27	39.25
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							280.38	31.6	47.6	53.27	39.25
2.70工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									452.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	31.6	-	
	材料费小计			-	31.6	-	

项目编码	050102001020	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-30附注3	起挖乔木(裸根)胸径在35cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3735.68	252	637.88	709.78	523	373.57	25.2	63.79	70.98	52.3
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							373.57	35.2	63.79	70.98	52.3
3.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									595.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	35.2	-	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第10页 共35页

料费明	材料费小计			-	35.2	-	

项目编码	050102001021	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-20	起挖乔木(裸根)胸径在10cm内	10株	0.1	218.4			41.5	30.58	21.84			4.15	3.06
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							21.84	10		4.15	3.06
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10	-	
	材料费小计			-	10	-	

项目编码	050102001022	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-20	起挖乔木(裸根)胸径在10cm内	10株	0.1	218.4			41.5	30.58	21.84			4.15	3.06
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							21.84	10		4.15	3.06
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10	-	
	材料费小计			-	10	-	

项目编码	050102001023	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第11页 共35页

3-52	起挖灌木(裸根)冠幅在250cm内	10株	0.1	693.68			131.8	97.12	69.37			13.18	9.71
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							69.37	10		13.18	9.71
0.67工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10	-	
	材料费小计			-	10	-	

项目编码	050102001024	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1397.76	180	151.76	265.57	195.69	139.78	18	15.18	26.56	19.57
3-108附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1189.76	19.44	151.76	226.05	166.57	118.98	1.94	15.18	22.61	16.66
3-409附注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	135.53	30.43	64.48	25.75	18.97	13.55	3.04	6.45	2.58	1.9
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							272.31	22.98	70.79	51.75	38.13
2.62工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									455.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.98	-	
	材料费小计			-	22.98	-	

项目编码	050102001025	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	125

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改） 标段：

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-409附注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	135.53	30.43	64.48	25.75	18.97	13.55	3.04	6.45	2.58	1.9
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							683.31	60.93	135.11	129.84	95.67
6.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1104.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001026	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-410附注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第13页 共35页

综合人工工日	小计			1543.29	145.06	203.35	293.22	216.06
14.84工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				2400.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1					
	基肥	kg	7					
	种植土	m3	5.77					
	其他材料费			-	145.06	-		
	材料费小计			-	145.06	-		

项目编码	050102001027	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在240cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	12355.2	1380	952.06	2347.49	1729.73	1235.52	138	95.21	234.75	172.97
3-113附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8652.8	388.35	1040.05	1644.03	1211.39	865.28	38.84	104.01	164.4	121.14
3-410附注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							2119.03	181.05	274.99	402.61	296.66
20.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3274.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内			株	1.1								
	基肥			kg	9								
	种植土			m3	9.55								
	其他材料费					-	181.05	-					
	材料费小计					-	181.05	-					

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第14页 共35页

项目编码	050102001028	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在280cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	16040.96	1800	1190.07	3047.78	2245.73	1604.1	180	119.01	304.78	224.57
3-114附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	11231.17	466.38	1300.06	2133.92	1572.36	1123.12	46.64	130.01	213.39	157.24
3-411附注1	常绿乔木(III级)胸径40cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	242.99	54.7	96.21	46.17	34.02	24.3	5.47	9.62	4.62	3.4
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							2751.52	232.11	326.6	522.79	385.21
26.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4218.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内	株	1.1				
	基肥	kg	12				
	种植土	m3	11.6				
	其他材料费			-	232.11	-	
	材料费小计			-	232.11	-	

项目编码	050102001029	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	21390.72	2160	1589.93	4064.24	2994.7	2139.07	216	158.99	406.42	299.47
3-115附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	14975.17	538.29	1736.88	2845.28	2096.52	1497.52	53.83	173.69	284.53	209.65
3-411附注1	常绿乔木(III级)胸径40cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	242.99	54.7	96.21	46.17	34.02	24.3	5.47	9.62	4.62	3.4

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第15页 共35页

J1427	载重汽车 8t	台班	0.15			679.55					101.93		
综合人工工日		小计							3660.89	275.3	444.23	695.57	512.52
35.20工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5588.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内	株	1.1				
	基肥	kg	15				
	种植土	m3	14				
	其他材料费			-	275.3	-	
	材料费小计			-	275.3	-	

项目编码	050102001030	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	21390.72	2160	1589.93	4064.24	2994.7	2139.07	216	158.99	406.42	299.47
3-115附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	14975.17	538.29	1736.88	2845.28	2096.52	1497.52	53.83	173.69	284.53	209.65
3-412附注1	常绿乔木(III级)胸径50cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	321.11	68.92	120.12	61.01	44.96	32.11	6.89	12.01	6.1	4.5
J1427	载重汽车 8t	台班	0.15			679.55					101.93		
综合人工工日		小计							3668.7	276.72	446.62	697.05	513.62
35.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5602.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内	株	1.1				
	基肥	kg	15				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改） 标段：

材料费明细	种植土	m3	14				
	其他材料费			-	276.72	-	
	材料费小计			-	276.72	-	

项目编码	050102001031	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							152.68	10.03	11.79	29.01	21.38
1.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.89				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	10.03	-	
	材料费小计			-	10.03	-	

项目编码	050102001032	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1397.76	180	151.76	265.57	195.69	139.78	18	15.18	26.56	19.57
3-108附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1189.76	19.44	151.76	226.05	166.57	118.98	1.94	15.18	22.61	16.66
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第17页 共35页

综合人工工日	小计			283.21	22.98	70.99	53.82	39.65
2.72工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				470.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1					
	基肥	kg	1.5					
	其他材料费			-	22.98	-		
	材料费小计			-	22.98	-		

项目编码	050102001033	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1397.76	180	151.76	265.57	195.69	139.78	18	15.18	26.56	19.57
3-108附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1189.76	19.44	151.76	226.05	166.57	118.98	1.94	15.18	22.61	16.66
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							283.21	22.98	70.99	53.82	39.65
2.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									470.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.98	-	
	材料费小计			-	22.98	-	

项目编码	050102001034	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	26

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第18页 共35页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57	
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94	
3-415附注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	318.36	42.1	80.19	60.49	44.57	31.84	4.21	8.02	6.05	4.46	
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96			
综合人工工日		小计							1556.9	145.06	203.56	295.81	217.97	
14.97工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2419.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内			株		1.1								
	基肥			kg		7								
	种植土			m3		5.77								
	其他材料费								-		145.06		-	
	材料费小计								-		145.06		-	

项目编码	050102001035	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-14附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在240cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	12355.2	1380	952.06	2347.49	1729.73	1235.52	138	95.21	234.75	172.97	
3-113附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8652.8	388.35	1040.05	1644.03	1211.39	865.28	38.84	104.01	164.4	121.14	
3-415附注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	318.36	42.1	80.19	60.49	44.57	31.84	4.21	8.02	6.05	4.46	
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96			

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改） 标段：

综合人工工日	小计			2132.64	181.05	275.2	405.2	298.57
20.51工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				3292.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内	株	1.1					
	基肥	kg	9					
	种植土	m3	9.55					
	其他材料费			-	181.05	-		
	材料费小计			-	181.05	-		

项目编码	050102001036	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	起挖乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	738.4	84		140.3	103.38	73.84	8.4		14.03	10.34
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							161.2	11.54	39.51	30.63	22.58
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.8				
	其他材料费			-	11.54	-	
	材料费小计			-	11.54	-	

项目编码	050102001037	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第20页 共35页

3-9附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1397.76	180	151.76	265.57	195.69	139.78	18	15.18	26.56	19.57
3-108附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1189.76	19.44	151.76	226.05	166.57	118.98	1.94	15.18	22.61	16.66
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							283.21	22.98	70.99	53.82	39.65
2.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									470.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.98	-	
	材料费小计			-	22.98	-	

项目编码	050102001038	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	21390.72	2160	1589.93	4064.24	2994.7	2139.07	216	158.99	406.42	299.47
3-115附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	14975.17	538.29	1736.88	2845.28	2096.52	1497.52	53.83	173.69	284.53	209.65
3-416附注1	落叶乔木(III级)胸径40cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	434.68	54.7	98.61	82.59	60.86	43.47	5.47	9.86	8.26	6.09
J1427	载重汽车 8t	台班	0.15			679.55					101.93		
综合人工工日		小计							3680.06	275.3	444.47	699.21	515.21
35.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5614.25				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第21页 共35页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内	株	1.1				
	基肥	kg	15				
	种植土	m3	14				
	其他材料费			-	275.3	-	
	材料费小计			-	275.3	-	

项目编码	050102001039	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							694.21	60.93	135.31	131.91	97.19
6.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1119.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001040	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第22页 共35页

3-9附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1397.76	180	151.76	265.57	195.69	139.78	18	15.18	26.56	19.57
3-108附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1189.76	19.44	151.76	226.05	166.57	118.98	1.94	15.18	22.61	16.66
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							283.21	22.98	70.99	53.82	39.65
2.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									470.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.98	-	
	材料费小计			-	22.98	-	

项目编码	050102001041	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							694.21	60.93	135.31	131.91	97.19
6.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1119.55				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第23页 共35页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001042	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	起挖乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	60		98.8	72.8	52	6		9.88	7.28
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	6.08		98.8	72.8	52	0.61		9.88	7.28
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							121.68	9.02	39.51	23.12	17.04
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.6				
	其他材料费			-	9.02	-	
	材料费小计			-	9.02	-	

项目编码	050102001043	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-42	起挖灌木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	3078.4	240	294.04	584.9	430.98	307.84	24	29.4	58.49	43.1
3-146	栽植灌木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2308.8	29.16	294.04	438.67	323.23	230.88	2.92	29.4	43.87	32.32
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第24页 共35页

综合人工工日	小计			544.76	29.02	131.75	103.51	76.27
5.24工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				885.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植灌木(带土球)土球直径在140cm内	株	1.1					
	基肥	kg	2					
	其他材料费			-	29.02	-		
	材料费小计			-	29.02	-		

项目编码	050102001044	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-42	起挖灌木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	3078.4	240	294.04	584.9	430.98	307.84	24	29.4	58.49	43.1
3-146	栽植灌木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2308.8	29.16	294.04	438.67	323.23	230.88	2.92	29.4	43.87	32.32
3-422附注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							544.76	29.02	97.77	103.51	76.27
5.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									851.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在140cm内	株	1.1				
	基肥	kg	2				
	其他材料费			-	29.02	-	
	材料费小计			-	29.02	-	

项目编码	050102001045	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	起挖乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	60		98.8	72.8	52	6		9.88	7.28

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第25页 共35页

3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	6.08		98.8	72.8	52	0.61		9.88	7.28
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							121.68	9.02	39.51	23.12	17.04
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.6				
	其他材料费			-	9.02	-	
	材料费小计			-	9.02	-	

项目编码	050102001046	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1747.2	180	189.7	331.97	244.61	174.72	18	18.97	33.2	24.46
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	19.44	189.7	282.57	208.21	148.72	1.94	18.97	28.26	20.82
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							329.48	22.04	76.91	62.61	46.13
3.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									537.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.04	-	
	材料费小计			-	22.04	-	

项目编码	050102001047	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	33

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改） 标段：

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1747.2	180	189.7	331.97	244.61	174.72	18	18.97	33.2	24.46
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	19.44	189.7	282.57	208.21	148.72	1.94	18.97	28.26	20.82
3-422附注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							329.48	22.04	76.91	62.61	46.13
3.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									537.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.04	-	
	材料费小计			-	22.04	-	

项目编码	050102001048	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	8199.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	011601001001	项目名称	淘汰景墙	计量单位	m3	工程量	46.34

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改） 标段：

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414附注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G(附注:破碎道路之沥青混凝土面层、半刚性材料)	1000m3	0.001	52	340	7597.52	9.88	7.28	0.05	0.34	7.6	0.01	0.01
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	131.74	97.07	0.69		11.49	0.13	0.1
1-450	自卸汽车(8t以内)运石碴 运距(km以内)10	1000m3	0.001		58.32	37593.23				0.06	37.59		
D00009	消纳处置费	m3	1		8.87					8.87			
综合人工工日		小计							0.74	9.27	56.68	0.14	0.11
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	9.27		-	
	材料费小计								-	9.27		-	

项目编码	011605002001	项目名称	淘汰贴面	计量单位	m2	工程量	204.36

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.00003	173.34	1133.34	25325.07	32.93	24.27	0.01	0.03	0.76		
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00003	693.36		11490.07	131.74	97.07	0.02		0.34		
1-450	自卸汽车(8t以内)运石碴 运距(km以内)10	1000m3	0.00003		58.32	37593.23					1.13		
D00009	消纳处置费	m3	0.029996		8.87					0.27			
综合人工工日		小计							0.03	0.3	2.23		
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	0.3		-	
	材料费小计								-	0.3		-	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第28页 共35页

项目编码	030404017001	项目名称	淘汰配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-52	配电箱半周长（m）1.0以内	台	1	37.45			7.12	5.24	37.45			7.12	5.24
综合人工工日		小计							37.45			7.12	5.24
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	050102001049	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49	起挖灌木(裸根)冠幅在100cm内	10株	0.1	63.44			12.05	8.88	6.34			1.21	0.89
D00003	外运处置费	株	1		5					5			
综合人工工日		小计							6.34	5		1.21	0.89
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5	-	
	材料费小计			-	5	-	

项目编码	050102001050	项目名称	淘汰灌木	计量单位	株	工程量	207

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-50	起挖灌木(裸根)冠幅在150cm内	10株	0.1	277.68			52.76	38.88	27.77			5.28	3.89
D00003	外运处置费	株	1		5					5			

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第29页 共35页

综合人工工日	小计			27.77	5		5.28	3.89
0.27工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				41.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	5	-		
	材料费小计			-	5	-		

项目编码	050102001051	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-3	起挖乔木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	79.04	24		15.02	11.07	7.9	2.4		1.5	1.11
3-102	栽植乔木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	94.64	2.43		17.98	13.25	9.46	0.24		1.8	1.33
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							35.04	5.05	12.33	6.66	4.92
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在40cm内	株	1.02				
	基肥	kg	0.1				
	其他材料费			-	5.05	-	
	材料费小计			-	5.05	-	

项目编码	050102001052	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	488.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00004	处置费淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第30页 共35页

综合人工工日	小计			0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				1.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	0.5	-		
	材料费小计			-	0.5	-		

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	502

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000996	83.2	432.71		15.81	11.65	0.08	0.43		0.02	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.010159	83.2	432.71		15.81	11.65	0.85	4.4		0.16	0.12
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.009562	83.2	432.71		15.81	11.65	0.8	4.14		0.15	0.11
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000199	83.2	432.71		15.81	11.65	0.02	0.09			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000199	83.2	432.71		15.81	11.65	0.02	0.09			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000996	83.2	432.71		15.81	11.65	0.08	0.43		0.02	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002988	83.2	432.71		15.81	11.65	0.25	1.29		0.05	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000199	83.2	432.71		15.81	11.65	0.02	0.09			
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.005179	83.2	432.71		15.81	11.65	0.43	2.24		0.08	0.06
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001992	83.2	432.71		15.81	11.65	0.17	0.86		0.03	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001195	83.2	432.71		15.81	11.65	0.1	0.52		0.02	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000398	83.2	432.71		15.81	11.65	0.03	0.17		0.01	
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002988	83.2	432.71		15.81	11.65	0.25	1.29		0.05	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002988	83.2	432.71		15.81	11.65	0.25	1.29		0.05	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.011952	83.2	432.71		15.81	11.65	0.99	5.17		0.19	0.14
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.008167	83.2	432.71		15.81	11.65	0.68	3.53		0.13	0.1
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.0249	83.2	432.71		15.81	11.65	2.07	10.77		0.39	0.29
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.01494	83.2	432.71		15.81	11.65	1.24	6.46		0.24	0.17
综合人工工日		小计							8.33	43.26		1.59	1.13
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.31				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改） 标段：

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	43.26	-	
	材料费小计			-	43.26	-	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.033333	78	48		14.82	10.92	2.6	1.6		0.49	0.36
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.003472	78	48		14.82	10.92	0.27	0.17		0.05	0.04
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.006944	78	48		14.82	10.92	0.54	0.33		0.1	0.08
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.004167	78	48		14.82	10.92	0.33	0.2		0.06	0.05
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.052083	78	48		14.82	10.92	4.06	2.5		0.77	0.57
综合人工工日		小计							7.8	4.8		1.47	1.1
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	4.8	-	
	材料费小计			-	4.8	-	

项目编码	050403002002	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	177

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.028814	104	72		19.76	14.56	3	2.07		0.57	0.42
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.000565	104	72		19.76	14.56	0.06	0.04		0.01	0.01
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.070621	104	72		19.76	14.56	7.34	5.08		1.4	1.03
综合人工工日		小计							10.4	7.19		1.98	1.46
0.10工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.03				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第32页 共35页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	7.19	-	
	材料费小计			-	7.19	-	

项目编码	050403002003	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.038806	130	90		24.7	18.2	5.04	3.49		0.96	0.71
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.061194	130	90		24.7	18.2	7.96	5.51		1.51	1.11
综合人工工日		小计							13	9		2.47	1.82
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9	-	
	材料费小计			-	9	-	

项目编码	050403002004	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-260	草绳绕树干胸径在35cm以内	10m	0.001639	162.45	108		30.87	22.74	0.27	0.18		0.05	0.04
3-260	草绳绕树干胸径在35cm以内	10m	0.098361	162.45	108		30.87	22.74	15.98	10.62		3.04	2.24
综合人工工日		小计							16.25	10.8		3.09	2.28
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10.8	-	
	材料费小计			-	10.8	-	

项目编码	050403002005	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	15

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第33页 共35页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-261	草绳绕树干胸径在40cm以内	10m	0.1	195	162		37.05	27.3	19.5	16.2		3.71	2.73	
综合人工工日		小计							19.5	16.2		3.71	2.73	
0.19工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									42.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费								-	16.2	-			
	材料费小计								-	16.2	-			

项目编码	050403002006	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-262	草绳绕树干胸径在45cm以内	10m	0.00625	260	216		49.4	36.4	1.63	1.35		0.31	0.23	
3-262	草绳绕树干胸径在45cm以内	10m	0.09375	260	216		49.4	36.4	24.38	20.25		4.63	3.41	
综合人工工日		小计							26.01	21.6		4.94	3.64	
0.25工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									56.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费								-	21.6	-			
	材料费小计								-	21.6	-			

项目编码	050403002007	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-263	草绳绕树干胸径在50cm以内	10m	0.1	325	270		61.75	45.5	32.5	27		6.18	4.55	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第34页 共35页

综合人工工日	小计			32.5	27		6.18	4.55
0.31工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				70.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	27	-		
	材料费小计			-	27	-		

项目编码	050403002008	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.013043	52	36		9.88	7.28	0.68	0.47		0.13	0.09
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.021739	52	36		9.88	7.28	1.13	0.78		0.21	0.16
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.065217	52	36		9.88	7.28	3.39	2.35		0.64	0.47
综合人工工日		小计							5.2	3.6		0.98	0.72
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量					单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	3.6	-		
	材料费小计								-	3.6	-		

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	树棍扁担桩	10株	0.078571	49.92	136.89		9.48	6.99	3.92	10.76		0.74	0.55
3-245	树棍扁担桩	10株	0.021429	49.92	136.89		9.48	6.99	1.07	2.93		0.2	0.15
综合人工工日		小计							4.99	13.69		0.94	0.7
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.32				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第35页 共35页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	13.69	-	
	材料费小计			-	13.69	-	

项目编码	050403002009	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.1	39	24		7.41	5.46	3.9	2.4		0.74	0.55
综合人工工日		小计							3.9	2.4		0.74	0.55
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.4	-	
	材料费小计			-	2.4	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	021007001001	现场安全文明施工			12820.54			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000	10595.49			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	2225.05			
2	021007010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	021007002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	021007004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	021007005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	021007006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	021007007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	021007008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.550	5827.52			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	021007009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	02B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	02B002	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	02B003	反季节栽植影响措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	021007011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	423.82			
14	021007012001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	423.82			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					19495.70			

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

规费、税金项目计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（道路迁改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		41543.23	100.000	41543.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1079044.94	3.300	35608.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1079044.94	0.550	5934.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1079044.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1120588.17	9.000	100852.94
合　计					142396.17

单位工程招标控制价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	519987.41	
1.1	人工费	324537.73	
1.2	材料费	39151.52	
1.3	施工机具使用费	49159.91	
1.4	企业管理费	61665.29	
1.5	利润	45472.96	
2	措施项目清单计价合计	22478.41	
2.1	单价措施项目费	12677.36	
2.2	总价措施项目费	9801.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6445.25	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20884.93	
5	税金	50701.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		T2铁塔新建						
1	050102001001	淘汰乔木	1、种类:柳树 2、胸径或干径:D60.1-65cm 3、场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	3	1045.56	3136.68	
2	050102001002	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	1	452.10	452.10	
3	050102001003	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	10	92.86	928.60	
4	050102001004	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D45.1-50cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	8	5602.71	44821.68	
5	050102001005	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	12	2400.98	28811.76	
本页小计							78150.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001006	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	1104.86	5524.30	
7	050102001007	移植灌木	1、种类:樱花 2、胸径或干径:d25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	6	1749.43	10496.58	
8	050102001008	移植灌木	1、种类:樱花 2、胸径或干径:d10.1-15cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	210.37	631.11	
9	050102001009	移植灌木	1、种类:红枫 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	144.52	289.04	
本页小计							16941.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050102001010	移植灌木	1、种类:垂丝海棠 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	7	144.52	1011.64	
11	050102001011	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P351-400cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10	851.33	8513.30	
12	050102001012	淘汰地被	1、种类:夹竹桃、色块、草坪、草花 2、铲除草坪并处置	m2	3047.4	1.24	3778.78	
13	050301005001	景石移位	1、种类:景石10块 2、备注:原状景石移位、干摆	t	10	118.22	1182.20	
14	011613001001	灯具拆除	1、种类:地坪投光灯 2、拆除后设施按甲方要求放置于指定位置	套	19	34.16	649.04	
15	030404017001	淘汰配电箱	1、种类:拆除配电箱 2、拆除后设施按甲方要求放置于指定位置	台	1	49.81	49.81	
16	011601001001	淘汰景墙	1、种类:拆除景墙（含面层） 2、拆除后建筑垃圾清理、归堆、装车外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑	m3	46.34	66.94	3102.00	
本页小计							18286.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011605002001	淘汰贴面	1、种类:拆除花岗岩贴面 2、拆除后建筑垃圾清理、归堆、装车外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑	m2	204.61	2.56	523.80	
18	011508004001	淘汰发光字	1、种类:拆除304不锈钢字体（1.5*1.5*0.25m） 2、拆除后设施按甲方要求放置于指定位置	个	15	19.98	299.70	
19	040602012001	淘汰曝气增氧设备	1、种类:拆除曝气增氧设备 2、拆除后设施按甲方要求放置于指定位置	台	1	1023.64	1023.64	
		分部小计					115225.76	
		T1拆除铁塔地块						
20	050102001013	淘汰乔木	1、种类:雪松 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	258.59	1292.95	
21	050102001014	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径D25.1-30cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	200	258.59	51718.00	
22	050102001015	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径D10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	20	39.05	781.00	
本页小计							55639.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050102001016	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径D25.1-30cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	2	258.59	517.18	
24	050102001017	淘汰灌木	1、种类:夹竹桃 2、胸径或干径:H>600cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	m2	24	1.24	29.76	
25	050102001018	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D45.1-50cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	26	5602.71	145670.46	
26	050102001019	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	2419.30	4838.60	
27	050102001020	移植乔木	1、种类:银杏 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	12	2419.30	29031.60	
本页小计							180087.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102001021	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10	470.65	4706.50	
29	050102001022	移植灌木	1、种类:桂花 2、蓬径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	369.18	738.36	
30	050102001023	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	188	1.24	233.12	
		分部小计					239557.53	
		T1新建铁塔区域						
31	050102001024	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D5.1-10cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	744	14.68	10921.92	
32	050102001025	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	36	92.86	3342.96	
本页小计							19942.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	050102001026	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	300	39.05	11715.00	
34	050102001027	淘汰乔木	1、种类:广玉兰 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	10	166.78	1667.80	
35	050102001028	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D35.1-40cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	5	4218.23	21091.15	
36	050102001029	淘汰地被	1、种类:草坪 2、铲除草坪并处置	m2	240	1.24	297.60	
		分部小计					49036.43	
		T3仙剑铁塔						
37	050102001030	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	100	92.86	9286.00	
		分部小计					9286.00	
		洛杨路-常州（红线外非林地）						
38	050102001031	淘汰乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D41-45cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	4	796.84	3187.36	
		分部小计					3187.36	
本页小计							47244.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		312国道南侧（洛杨路-常州界）红线外林地						
39	050102001032	移植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	470.65	941.30	
40	050102001033	移植灌木	1、种类:鸡爪槭 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	2	144.52	289.04	
41	050102001034	移植灌木	1、种类:紫薇 2、胸径或干径:d8.1-10cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	144.52	144.52	
本页小计							1374.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	050102001035	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P101-150cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	40.33	40.33	
43	050102001036	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P201-250cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	224.89	224.89	
44	050102001037	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P251-300cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	3	369.18	1107.54	
45	050102001038	移植灌木	1、种类:红花继木球 2、胸径或干径:P81-100cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	4	37.75	151.00	
本页小计							1523.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	050102001039	淘汰地被	1、种类:红花继木、金森女贞、宿根花卉、草坪 2、铲除草坪并处置	m2	2517.15	1.24	3121.27	
		分部小计					6019.89	
		洛杨路-常州（红线外林地）						
47	050102001040	淘汰乔木	1、种类:垂柳 2、胸径或干径:D31-35cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	9	452.10	4068.90	
48	050102001041	淘汰乔木	1、种类:水杉 2、胸径或干径:D26-30cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	5	258.59	1292.95	
49	050102001042	淘汰乔木	1、种类:构树 2、胸径或干径:D16-20cm 3、其他：场外处置，运距施工单位自行考虑，含消纳费	株	19	92.86	1764.34	
50	050102001043	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D16.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	10	672.47	6724.70	
本页小计							16972.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	050102001044	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D21-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	9	1731.11	15579.99	
52	050102001045	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D26-30cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	9	2400.98	21608.82	
53	050102001046	移植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D36-40cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	8	4218.23	33745.84	
54	050102001047	移植灌木	1、种类:桂花 2、胸径或干径:P301-350cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	7	537.17	3760.19	
本页小计							74694.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	050102001048	移植乔木	1、种类:无患子 2、胸径或干径:D16.1-20cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	7	687.16	4810.12	
56	050102001049	移植灌木	1、种类:海棠 2、胸径或干径:d10.1-12cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	9	210.37	1893.33	
57	050102001050	移植灌木	1、种类:石楠球 2、胸径或干径:P151-200cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	123.51	123.51	
58	050102001051	移植乔木	1、种类:乌桕 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:三级养护一年 4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。 5、运距：场外移植，运至甲方指定位置栽植	株	1	1119.55	1119.55	
本页小计							7946.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	050301005002	景石移位	1、种类:景石10块 2、备注:原状景石移位、干摆	t	10	118.22	1182.20	
		分部小计					97674.44	
		分部分项工程清单合计					519987.41	
1	050403001001	树木支撑架	1、树棍四脚井字桩	株	135	54.30	7330.50	
2	050403002001	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在50cm以内	m	34	70.22	2387.48	
3	050403002002	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在30cm以内	m	35	26.29	920.15	
4	050403002003	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在25cm以内	m	21	21.04	441.84	
5	050403002004	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在10cm以内	m	24	7.58	181.92	
6	050403001002	树木支撑架	1、树棍扁担桩	株	21	20.34	427.14	
7	050403002005	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在20cm以内	m	29	15.19	440.51	
8	050403002006	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在40cm以内	m	13	42.14	547.82	
		单价措施项目清单合计					12677.36	
本页小计							13859.56	
合　　计							532664.77	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第1页 共36页

项目编码	050102001001	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-32附注3	起挖乔木(裸根)胸径在45cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6647.68	324	1190.07	1263.06	930.68	664.77	32.4	119.01	126.31	93.07
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							664.77	42.4	119.01	126.31	93.07
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1045.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	42.4	-	
	材料费小计			-	42.4	-	

项目编码	050102001002	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-29附注3	起挖乔木(裸根)胸径在30cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	2803.84	216	476.03	532.73	392.54	280.38	21.6	47.6	53.27	39.25
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							280.38	31.6	47.6	53.27	39.25
2.70工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									452.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	31.6	-	
	材料费小计			-	31.6	-	

项目编码	050102001003	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	10

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第2页 共36页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-23附注3	起挖乔木(裸根)胸径在16cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	577.41		60.7	109.71	80.84	57.74		6.07	10.97	8.08	
D00003	外运处置费	株	1		10					10				
综合人工工日		小计							57.74	10	6.07	10.97	8.08	
0.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									92.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-		10		-	
	材料费小计								-		10		-	

项目编码	050102001004	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-16附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	21390.72	2160	1589.93	4064.24	2994.7	2139.07	216	158.99	406.42	299.47	
3-115附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	14975.17	538.29	1736.88	2845.28	2096.52	1497.52	53.83	173.69	284.53	209.65	
3-412附注1	常绿乔木(III级)胸径50cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	321.11	68.92	120.12	61.01	44.96	32.11	6.89	12.01	6.1	4.5	
J1427	载重汽车 8t	台班	0.15			679.55					101.93			
综合人工工日		小计							3668.7	276.72	446.62	697.05	513.62	
35.28工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5602.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内			株		1.1								
	基肥			kg		15								

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第3页 共36页

材料费明细	种植土	m3	14				
	其他材料费			-	276.72	-	
	材料费小计			-	276.72	-	

项目编码	050102001005	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-410附注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1543.29	145.06	203.35	293.22	216.06
14.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2400.98				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1				
	基肥	kg	7				
	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	145.06	-	
	材料费小计			-	145.06	-	

项目编码	050102001006	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第4页 共36页

3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-409附注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	135.53	30.43	64.48	25.75	18.97	13.55	3.04	6.45	2.58	1.9
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							683.31	60.93	135.11	129.84	95.67
6.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1104.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050102001007	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-12附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在180cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	840	476.03	1193.5	879.42	628.16	84	47.6	119.35	87.94
3-111附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	4401.28	268.65	476.03	836.24	616.18	440.13	26.87	47.6	83.62	61.62
3-415附注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	318.36	42.1	80.19	60.49	44.57	31.84	4.21	8.02	6.05	4.46
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1100.13	115.08	171.18	209.02	154.02
10.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1749.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	株	1.1				
	基肥	kg	5				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第5页 共36页

材料费明细	种植土	m3	4.63				
	其他材料费			-	115.08	-	
	材料费小计			-	115.08	-	

项目编码	050102001008	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	起挖乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	60		98.8	72.8	52	6		9.88	7.28
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	6.08		98.8	72.8	52	0.61		9.88	7.28
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							121.68	9.02	39.51	23.12	17.04
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.37				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.6				
	其他材料费			-	9.02	-	
	材料费小计			-	9.02	-	

项目编码	050102001009	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	起挖乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	343.2	48		65.21	48.05	34.32	4.8		6.52	4.81
3-104	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.86		79.04	58.24	41.6	0.49		7.9	5.82
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第6页 共36页

综合人工工日	小计			93.6	7.7	12.33	17.78	13.11
0.90工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				144.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	株	1.05					
	基肥	kg	0.4					
	其他材料费			-	7.7	-		
	材料费小计			-	7.7	-		

项目编码	050102001010	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	起挖乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	343.2	48		65.21	48.05	34.32	4.8		6.52	4.81
3-104	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.86		79.04	58.24	41.6	0.49		7.9	5.82
3-413附注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							93.6	7.7	12.33	17.78	13.11
0.90工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									144.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.4				
	其他材料费			-	7.7	-	
	材料费小计			-	7.7	-	

项目编码	050102001011	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-42	起挖灌木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	3078.4	240	294.04	584.9	430.98	307.84	24	29.4	58.49	43.1

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第7页 共36页

3-146	栽植灌木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2308.8	29.16	294.04	438.67	323.23	230.88	2.92	29.4	43.87	32.32
3-422附注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							544.76	29.02	97.77	103.51	76.27
5.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									851.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在140cm内	株	1.1				
	基肥	kg	2				
	其他材料费			-	29.02	-	
	材料费小计			-	29.02	-	

项目编码	050102001012	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	3047.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00006	处置费淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050301005001	项目名称	景石移位	计量单位	t	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-484	散铺河滩石干摆	t	1	86.32	1.46	1.96	16.4	12.08	86.32	1.46	1.96	16.4	12.08

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第8页 共36页

综合人工工日	小计			86.32	1.46	1.96	16.4	12.08
0.83工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				118.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	1.46	-		
	材料费小计			-	1.46	-		

项目编码	011613001001	项目名称	灯具拆除	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-114	投光灯	10套	0.1	256.8			48.79	35.95	25.68			4.88	3.6
综合人工工日		小计							25.68			4.88	3.6
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量					单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-		-		
	材料费小计								-		-		

项目编码	030404017001	项目名称	淘汰配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-52	配电箱半周长（m）1.0以内	台	1	37.45			7.12	5.24	37.45			7.12	5.24
综合人工工日		小计							37.45			7.12	5.24
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量					单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-		-		
	材料费小计								-		-		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改） 标段：

项目编码	011601001001	项目名称	淘汰景墙	计量单位	m3	工程量	46.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414附注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G(附注:破碎道路之沥青混凝土面层、半刚性材料)	1000m3	0.001	52	340	7597.52	9.88	7.28	0.05	0.34	7.6	0.01	0.01
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	131.74	97.07	0.69		11.49	0.13	0.1
1-450	自卸汽车(8t以内)运石碴 运距(km以内)10	1000m3	0.001		58.32	37593.23				0.06	37.59		
D00009	消纳处置费	m3	1		8.87					8.87			
综合人工工日		小计							0.74	9.27	56.68	0.14	0.11
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9.27	-	
	材料费小计			-	9.27	-	

项目编码	011605002001	项目名称	淘汰贴面	计量单位	m2	工程量	204.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.00003	173.34	1133.34	25325.07	32.93	24.27	0.01	0.03	0.76		
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00003	693.36		11490.07	131.74	97.07	0.02		0.34		
1-450	自卸汽车(8t以内)运石碴 运距(km以内)10	1000m3	0.00003		58.32	37593.23					1.13		
D00009	消纳处置费	m3	0.030008		8.87					0.27			
综合人工工日		小计							0.03	0.3	2.23		
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.3	-	

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改） 标段：

料费明	材料费小计			-	0.3	-	

项目编码	011508004001	项目名称	淘汰发光字	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-11换	金属字安装(每个字面积在) 0.5m2外	10个	0.1	149.27		1.21	28.36	20.9	14.93		0.12	2.84	2.09
综合人工工日		小计							14.93		0.12	2.84	2.09
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	040602012001	项目名称	淘汰曝气增氧设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1341换	表面曝气机(t以内) 1	台	1	711.1		77.88	135.11	99.55	711.1		77.88	135.11	99.55
综合人工工日		小计							711.1		77.88	135.11	99.55
6.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1023.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	050102001013	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第11页 共36页

3-27附注3	起挖乔木(裸根)胸径在26cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1572.48	144	250.41	298.77	220.15	157.25	14.4	25.04	29.88	22.02
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							157.25	24.4	25.04	29.88	22.02
1.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									258.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	24.4	-		
	材料费小计								-	24.4	-		

项目编码	050102001014	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-27附注3	起挖乔木(裸根)胸径在26cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1572.48	144	250.41	298.77	220.15	157.25	14.4	25.04	29.88	22.02
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							157.25	24.4	25.04	29.88	22.02
1.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									258.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	24.4	-		
	材料费小计								-	24.4	-		

项目编码	050102001015	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-20	起挖乔木(裸根)胸径在10cm内	10株	0.1	218.4			41.5	30.58	21.84			4.15	3.06
D00003	外运处置费	株	1		10					10			

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第12页 共36页

综合人工工日	小计			21.84	10		4.15	3.06
0.21工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				39.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	10	-		
	材料费小计			-	10	-		

项目编码	050102001016	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-27附注3	起挖乔木(裸根)胸径在26cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1572.48	144	250.41	298.77	220.15	157.25	14.4	25.04	29.88	22.02
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							157.25	24.4	25.04	29.88	22.02
1.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									258.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	24.4	-	
	材料费小计			-	24.4	-	

项目编码	050102001017	项目名称	淘汰灌木	计量单位	m2	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00006	处置费淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第13页 共36页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050102001018	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	21390.72	2160	1589.93	4064.24	2994.7	2139.07	216	158.99	406.42	299.47
3-115附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	14975.17	538.29	1736.88	2845.28	2096.52	1497.52	53.83	173.69	284.53	209.65
3-412附注1	常绿乔木(III级)胸径50cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	321.11	68.92	120.12	61.01	44.96	32.11	6.89	12.01	6.1	4.5
J1427	载重汽车 8t	台班	0.15			679.55					101.93		
综合人工工日		小计							3668.7	276.72	446.62	697.05	513.62
35.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5602.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在300cm内	株	1.1				
	基肥	kg	15				
	种植土	m3	14				
	其他材料费			-	276.72	-	
	材料费小计			-	276.72	-	

项目编码	050102001019	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　

3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-415附注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	318.36	42.1	80.19	60.49	44.57	31.84	4.21	8.02	6.05	4.46
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1556.9	145.06	203.56	295.81	217.97
14.97工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2419.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1				
	基肥	kg	7				
	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	145.06	-	
	材料费小计			-	145.06	-	

项目编码	050102001020	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57
3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-415附注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	318.36	42.1	80.19	60.49	44.57	31.84	4.21	8.02	6.05	4.46
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1556.9	145.06	203.56	295.81	217.97
14.97工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2419.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第15页 共36页

材料费明细	基肥	kg	7				
	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	145.06	-	
	材料费小计			-	145.06	-	

项目编码	050102001021	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1397.76	180	151.76	265.57	195.69	139.78	18	15.18	26.56	19.57
3-108附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1189.76	19.44	151.76	226.05	166.57	118.98	1.94	15.18	22.61	16.66
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							283.21	22.98	70.99	53.82	39.65
2.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									470.65				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.98	-	
	材料费小计			-	22.98	-	

项目编码	050102001022	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第16页 共36页

3-422附注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							240.04	15.56	34.36	45.61	33.61
2.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	株	1.05				
	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001023	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00006	处置费淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050102001024	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	744

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-18	起挖乔木(裸根)胸径在6cm内	10株	0.1	72.8			13.83	10.19	7.28			1.38	1.02
D00004	处置费	株	1		5					5			

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第17页 共36页

综合人工工日	小计			7.28	5		1.38	1.02
0.07工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				14.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	5	-		
	材料费小计			-	5	-		

项目编码	050102001025	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-23附注3	起挖乔木(裸根)胸径在16cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	577.41		60.7	109.71	80.84	57.74		6.07	10.97	8.08
D00004	处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							57.74	10	6.07	10.97	8.08
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10	-	
	材料费小计			-	10	-	

项目编码	050102001026	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-20	起挖乔木(裸根)胸径在10cm内	10株	0.1	218.4			41.5	30.58	21.84			4.15	3.06
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							21.84	10		4.15	3.06
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.05				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改） 标段：

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10	-	
	材料费小计			-	10	-	

项目编码	050102001027	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-25附注3	起挖乔木(裸根)胸径在20cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1036.67	60	129	196.97	145.13	103.67	6	12.9	19.7	14.51
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							103.67	16	12.9	19.7	14.51
1.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									166.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	16	-	
	材料费小计			-	16	-	

项目编码	050102001028	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在280cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	16040.96	1800	1190.07	3047.78	2245.73	1604.1	180	119.01	304.78	224.57
3-114附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	11231.17	466.38	1300.06	2133.92	1572.36	1123.12	46.64	130.01	213.39	157.24
3-411附注1	常绿乔木(III级)胸径40cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	242.99	54.7	96.21	46.17	34.02	24.3	5.47	9.62	4.62	3.4
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　

综合人工工日	小计	2751.52	232.11	326.6	522.79	385.21
26.46工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		4218.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内	株	1.1				
	基肥	kg	12				
	种植土	m3	11.6				
	其他材料费			-	232.11	-	
	材料费小计			-	232.11	-	

项目编码	050102001029	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00006	处置费淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050102001030	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-23附注3	起挖乔木(裸根)胸径在16cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	577.41		60.7	109.71	80.84	57.74		6.07	10.97	8.08
D00004	处置费	株	1		10					10			

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改） 标段：

综合人工工日	小计			57.74	10	6.07	10.97	8.08
0.56工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				92.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-	10	-		
	材料费小计			-	10	-		

项目编码	050102001031	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-31附注3	起挖乔木(裸根)胸径在40cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	4983.68	288	952.06	946.9	697.72	498.37	28.8	95.21	94.69	69.77
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							498.37	38.8	95.21	94.69	69.77
4.79工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									796.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量					单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	38.8		-	
	材料费小计								-	38.8		-	

项目编码	050102001032	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1397.76	180	151.76	265.57	195.69	139.78	18	15.18	26.56	19.57
3-108附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1189.76	19.44	151.76	226.05	166.57	118.98	1.94	15.18	22.61	16.66
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改） 标段：

J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							283.21	22.98	70.99	53.82	39.65
2.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									470.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内			株		1.1							
	基肥			kg		1.5							
	其他材料费								-	22.98		-	
	材料费小计								-	22.98		-	

项目编码	050102001033	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	起挖乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	343.2	48		65.21	48.05	34.32	4.8		6.52	4.81
3-104	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.86		79.04	58.24	41.6	0.49		7.9	5.82
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							93.6	7.7	12.33	17.78	13.11
0.90工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									144.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内			株		1.05							
	基肥			kg		0.4							
	其他材料费								-	7.7		-	
	材料费小计								-	7.7		-	

项目编码	050102001034	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第22页 共36页

3-5	起挖乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	343.2	48		65.21	48.05	34.32	4.8		6.52	4.81
3-104	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.86		79.04	58.24	41.6	0.49		7.9	5.82
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							93.6	7.7	12.33	17.78	13.11
0.90工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									144.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.4				
	其他材料费			-	7.7	-	
	材料费小计			-	7.7	-	

项目编码	050102001035	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	79.04	12		15.02	11.07	7.9	1.2		1.5	1.11
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	94.64	2.43		17.98	13.25	9.46	0.24		1.8	1.33
3-420附注1	灌木(III级)蓬径150cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	37.81	12.94	26.65	7.18	5.29	3.78	1.29	2.67	0.72	0.53
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							21.14	2.73	9.47	4.02	2.97
0.20工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	株	1.02				
	基肥	kg	0.1				
	其他材料费			-	2.73	-	
	材料费小计			-	2.73	-	

项目编码	050102001036	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第23页 共36页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	72		146.22	107.74	76.96	7.2		14.62	10.77	
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	7.29		132.39	97.55	69.68	0.73		13.24	9.76	
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85	
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8			
综合人工工日		小计							152.68	10.03	11.79	29.01	21.38	
1.47工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									224.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内			株		1.05								
	基肥			kg		0.8								
	其他材料费								-	10.03		-		
	材料费小计								-	10.03		-		

项目编码	050102001037	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1300	120	113.82	247	182	130	12	11.38	24.7	18.2	
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	14.58	111.92	197.6	145.6	104	1.46	11.19	19.76	14.56	
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85	
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8			
综合人工工日		小计							240.04	15.56	34.36	45.61	33.61	
2.31工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									369.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内			株		1.05								

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改） 标段：

材料费明细	基肥	kg	1				
	其他材料费			-	15.56	-	
	材料费小计			-	15.56	-	

项目编码	050102001038	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-35	起挖灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	79.04	12		15.02	11.07	7.9	1.2		1.5	1.11
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	94.64	2.43		17.98	13.25	9.46	0.24		1.8	1.33
3-419附注1	灌木(III级)蓬径100cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	27.71	9.39	17.79	5.26	3.88	2.77	0.94	1.78	0.53	0.39
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							20.13	2.38	8.58	3.83	2.83
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.75				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	株	1.02				
	基肥	kg	0.1				
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	2.38	-	

项目编码	050102001039	项目名称	淘汰地被	计量单位	m2	工程量	2517.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.1	1.04		6.04	0.2	0.15	0.1		0.6	0.02	0.02
D00006	处置费淘汰地被	m2	1		0.5					0.5			
综合人工工日		小计							0.1	0.5	0.6	0.02	0.02
0.00工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.24				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细							

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第25页 共36页

材料费明细	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

项目编码	050102001040	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-29附注3	起挖乔木(裸根)胸径在30cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	2803.84	216	476.03	532.73	392.54	280.38	21.6	47.6	53.27	39.25
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							280.38	31.6	47.6	53.27	39.25
2.70工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									452.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	31.6	-	
	材料费小计			-	31.6	-	

项目编码	050102001041	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-27附注3	起挖乔木(裸根)胸径在26cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1572.48	144	250.41	298.77	220.15	157.25	14.4	25.04	29.88	22.02
D00003	外运处置费	株	1		10					10			
综合人工工日		小计							157.25	24.4	25.04	29.88	22.02
1.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									258.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	24.4	-	
	材料费小计			-	24.4	-	

项目编码	050102001042	项目名称	淘汰乔木	计量单位	株	工程量	19

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第26页 共36页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-23附注3	起挖乔木(裸根)胸径在16cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	577.41		60.7	109.71	80.84	57.74		6.07	10.97	8.08	
D00003	外运处置费	株	1		10					10				
综合人工工日		小计							57.74	10	6.07	10.97	8.08	
0.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									92.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量					单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费								-	10	-			
	材料费小计								-	10	-			

项目编码	050102001043	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-10附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在140cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	2171.52	240	250.41	412.59	304.01	217.15	24	25.04	41.26	30.4	
3-109附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1847.04	24.3	250.41	350.94	258.59	184.7	2.43	25.04	35.09	25.86	
3-409附注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	135.53	30.43	64.48	25.75	18.97	13.55	3.04	6.45	2.58	1.9	
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98			
综合人工工日		小计							415.4	29.47	90.51	78.93	58.16	
3.99工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									672.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量					单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内		株	1.1										

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第27页 共36页

材料费明细	基肥	kg	2				
	其他材料费			-	29.47	-	
	材料费小计			-	29.47	-	

项目编码	050102001044	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-12附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在180cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	840	476.03	1193.5	879.42	628.16	84	47.6	119.35	87.94
3-111附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	4401.28	268.65	476.03	836.24	616.18	440.13	26.87	47.6	83.62	61.62
3-410附注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1086.52	115.08	170.97	206.43	152.11
10.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1731.11				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	株	1.1				
	基肥	kg	5				
	种植土	m3	4.63				
	其他材料费			-	115.08	-	
	材料费小计			-	115.08	-	

项目编码	050102001045	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	8968.96	1080	637.88	1704.1	1255.65	896.9	108	63.79	170.41	125.57

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第28页 共36页

3-112附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	6281.6	328.5	637.88	1193.5	879.42	628.16	32.85	63.79	119.35	87.94
3-410附注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	182.33	42.1	78.13	34.64	25.53	18.23	4.21	7.81	3.46	2.55
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							1543.29	145.06	203.35	293.22	216.06
14.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2400.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在200cm内	株	1.1				
	基肥	kg	7				
	种植土	m3	5.77				
	其他材料费			-	145.06	-	
	材料费小计			-	145.06	-	

项目编码	050102001046	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在280cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	16040.96	1800	1190.07	3047.78	2245.73	1604.1	180	119.01	304.78	224.57
3-114附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	11231.17	466.38	1300.06	2133.92	1572.36	1123.12	46.64	130.01	213.39	157.24
3-411附注1	常绿乔木(III级)胸径40cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	242.99	54.7	96.21	46.17	34.02	24.3	5.47	9.62	4.62	3.4
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							2751.52	232.11	326.6	522.79	385.21
26.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4218.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在280cm内	株	1.1				

综合单价分析表

材料费明细	基肥	kg	12				
	种植土	m3	11.6				
	其他材料费			-	232.11	-	
	材料费小计			-	232.11	-	

项目编码	050102001047	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1747.2	180	189.7	331.97	244.61	174.72	18	18.97	33.2	24.46
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	19.44	189.7	282.57	208.21	148.72	1.94	18.97	28.26	20.82
3-422附注1	灌木(III级)蓬径200cm以上(附注:成活率养护期)	10株	0.1	60.4	21.01	49.89	11.48	8.46	6.04	2.1	4.99	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							329.48	22.04	76.91	62.61	46.13
3.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									537.17				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5				
	其他材料费			-	22.04	-	
	材料费小计			-	22.04	-	

项目编码	050102001048	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-10附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在140cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	2171.52	240	250.41	412.59	304.01	217.15	24	25.04	41.26	30.4
3-109附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	1847.04	24.3	250.41	350.94	258.59	184.7	2.43	25.04	35.09	25.86

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第30页 共36页

3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							426.3	29.47	90.71	81	59.68
4.10工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									687.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	株	1.1				
	基肥	kg	2				
	其他材料费			-	29.47	-	
	材料费小计			-	29.47	-	

项目编码	050102001049	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-6	起挖乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	60		98.8	72.8	52	6		9.88	7.28
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	6.08		98.8	72.8	52	0.61		9.88	7.28
3-413附注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	176.84	24.13	55.32	33.6	24.76	17.68	2.41	5.53	3.36	2.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			679.55					33.98		
综合人工工日		小计							121.68	9.02	39.51	23.12	17.04
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.6				
	其他材料费			-	9.02	-	
	材料费小计			-	9.02	-	

项目编码	050102001050	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第31页 共36页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	起挖灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	346.32	30		65.8	48.48	34.63	3		6.58	4.85
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.86		79.04	58.24	41.6	0.49		7.9	5.82
3-426附注1	球类植物(III级)蓬径200cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	51.29	16.61	33.47	9.75	7.18	5.13	1.66	3.35	0.98	0.72
J1427	载重汽车 8t	台班	0.01			679.55					6.8		
综合人工工日		小计							81.36	5.15	10.15	15.46	11.39
0.78工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	株	1.05				
	基肥	kg	0.4				
	其他材料费			-	5.15	-	
	材料费小计			-	5.15	-	

项目编码	050102001051	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11附注3	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3619.2	540	303.52	687.65	506.69	361.92	54	30.35	68.77	50.67
3-110附注3	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内(附注:土球直径大于>=120CM裸根时胸径>15CM的截干乔木)	10株	0.1	3078.4	38.88	303.52	584.9	430.98	307.84	3.89	30.35	58.49	43.1
3-414附注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内(附注:成活率养护期)	10株	0.1	244.48	30.43	66.54	46.45	34.23	24.45	3.04	6.65	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			679.55					67.96		
综合人工工日		小计							694.21	60.93	135.31	131.91	97.19
6.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1119.55				

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第32页 共36页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	株	1.1				
	基肥	kg	3				
	其他材料费			-	60.93	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

项目编码	050301005002	项目名称	景石移位	计量单位	t	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-484	散铺河滩石干摆	t	1	86.32	1.46	1.96	16.4	12.08	86.32	1.46	1.96	16.4	12.08
综合人工工日		小计							86.32	1.46	1.96	16.4	12.08
0.83工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	1.46	-	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.000741	83.2	432.71		15.81	11.65	0.06	0.32		0.01	0.01
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.005185	83.2	432.71		15.81	11.65	0.43	2.24		0.08	0.06
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.005926	83.2	432.71		15.81	11.65	0.49	2.56		0.09	0.07
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.006667	83.2	432.71		15.81	11.65	0.55	2.88		0.11	0.08
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.006667	83.2	432.71		15.81	11.65	0.55	2.88		0.11	0.08
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.007407	83.2	432.71		15.81	11.65	0.62	3.21		0.12	0.09
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001481	83.2	432.71		15.81	11.65	0.12	0.64		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.003704	83.2	432.71		15.81	11.65	0.31	1.6		0.06	0.04
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.007407	83.2	432.71		15.81	11.65	0.62	3.21		0.12	0.09
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.008889	83.2	432.71		15.81	11.65	0.74	3.85		0.14	0.1

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第33页 共36页

3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.001481	83.2	432.71		15.81	11.65	0.12	0.64		0.02	0.02
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.019259	83.2	432.71		15.81	11.65	1.6	8.33		0.3	0.22
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.002222	83.2	432.71		15.81	11.65	0.18	0.96		0.04	0.03
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.004444	83.2	432.71		15.81	11.65	0.37	1.92		0.07	0.05
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.003704	83.2	432.71		15.81	11.65	0.31	1.6		0.06	0.04
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.008889	83.2	432.71		15.81	11.65	0.74	3.85		0.14	0.1
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.005926	83.2	432.71		15.81	11.65	0.49	2.56		0.09	0.07
综合人工工日		小计							8.3	43.25		1.58	1.17
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	43.25		-	
	材料费小计								-	43.25		-	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-263	草绳绕树干胸径在50cm以内	10m	0.076471	325	270		61.75	45.5	24.85	20.65		4.72	3.48
3-263	草绳绕树干胸径在50cm以内	10m	0.023529	325	270		61.75	45.5	7.65	6.35		1.45	1.07
综合人工工日		小计							32.5	27		6.17	4.55
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	27		-	
	材料费小计								-	27		-	

项目编码	050403002002	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第34页 共36页

3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.025714	130	90		24.7	18.2	3.34	2.31		0.64	0.47
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.034286	130	90		24.7	18.2	4.46	3.09		0.85	0.62
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.005714	130	90		24.7	18.2	0.74	0.51		0.14	0.1
3-259	草绳绕树干胸径在30cm以内	10m	0.034286	130	90		24.7	18.2	4.46	3.09		0.85	0.62
综合人工工日		小计							13	9		2.48	1.81
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	9		-	
	材料费小计								-	9		-	

项目编码	050403002003	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.004762	104	72		19.76	14.56	0.5	0.34		0.09	0.07
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.042857	104	72		19.76	14.56	4.46	3.09		0.85	0.62
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.028571	104	72		19.76	14.56	2.97	2.06		0.56	0.42
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.02381	104	72		19.76	14.56	2.48	1.71		0.47	0.35
综合人工工日		小计							10.41	7.2		1.97	1.46
0.10工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								-	7.2		-	
	材料费小计								-	7.2		-	

项目编码	050403002004	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.0375	39	24		7.41	5.46	1.46	0.9		0.28	0.2

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第35页 共36页

3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.004167	39	24		7.41	5.46	0.16	0.1		0.03	0.02
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.008333	39	24		7.41	5.46	0.33	0.2		0.06	0.05
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.029167	39	24		7.41	5.46	1.14	0.7		0.22	0.16
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.008333	39	24		7.41	5.46	0.33	0.2		0.06	0.05
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.0125	39	24		7.41	5.46	0.49	0.3		0.09	0.07
综合人工工日		小计							3.89	2.4		0.74	0.55
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.4	-	
	材料费小计			-	2.4	-	

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	树棍扁担桩	10株	0.042857	49.92	136.89		9.48	6.99	2.14	5.87		0.41	0.3
3-245	树棍扁担桩	10株	0.004762	49.92	136.89		9.48	6.99	0.24	0.65		0.05	0.03
3-245	树棍扁担桩	10株	0.009524	49.92	136.89		9.48	6.99	0.48	1.3		0.09	0.07
3-245	树棍扁担桩	10株	0.033333	49.92	136.89		9.48	6.99	1.66	4.56		0.32	0.23
3-245	树棍扁担桩	10株	0.009524	49.92	136.89		9.48	6.99	0.48	1.3		0.09	0.07
综合人工工日		小计							5	13.68		0.96	0.7
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	13.68	-	
	材料费小计			-	13.68	-	

项目编码	050403002005	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	29

综合单价分析表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第36页 共36页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.024138	78	48		14.82	10.92	1.88	1.16		0.36	0.26	
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.034483	78	48		14.82	10.92	2.69	1.66		0.51	0.38	
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.006897	78	48		14.82	10.92	0.54	0.33		0.1	0.08	
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.034483	78	48		14.82	10.92	2.69	1.66		0.51	0.38	
综合人工工日		小计							7.8	4.81		1.48	1.1	
0.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									15.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	4.81		-		
	材料费小计								-	4.81		-		

项目编码	050403002006	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-261	草绳绕树干胸径在40cm以内	10m	0.061538	195	162		37.05	27.3	12	9.97		2.28	1.68	
3-261	草绳绕树干胸径在40cm以内	10m	0.038462	195	162		37.05	27.3	7.5	6.23		1.43	1.05	
综合人工工日		小计							19.5	16.2		3.71	2.73	
0.19工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									42.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	16.2		-		
	材料费小计								-	16.2		-		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工			6445.25			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000	5326.65			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	1118.60			
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	050405009001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.550	2929.66			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	050405010001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	05B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	050405003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	213.07			
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	213.07			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					9801.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.65】

规费、税金项目计价表

工程名称：312国道无锡洛城大道至常州界段工程前期绿化迁移（铁塔迁改）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		20884.93	100.000	20884.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	542465.82	3.300	17901.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	542465.82	0.550	2983.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	542465.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	563350.75	9.000	50701.57
合　计					71586.50