

阳山镇2026年度农村公路日常养护及应急处置工程项目

| 序号 | 子目名称                                 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------------------------------|------|------|
| 1  | 水泥稳定土底基层、基层                          |      |      |
| 2  | 水泥稳定碎石基层                             |      |      |
| 3  | 厚320mm(水泥剂量4.5%)                     | m2   | 100  |
| 4  | 全天候型常温材料修复路面, 冷补料, 10cm厚, 厚度不同时按体积折算 | m2   | 20   |
| 5  | 透层和粘层                                |      |      |
| 6  | 透层                                   | m2   | 1500 |
| 7  | 粘层                                   | m2   | 3000 |
| 8  | 热拌沥青混合料面层                            |      |      |
| 9  | 粗粒式沥青混凝土                             |      |      |
| 10 | 厚8cmAC-25 SBS改性                      | m2   | 500  |
| 11 | 厚6cmAC-25 SBS改性                      | m2   | 1000 |
| 12 | 沥青表面处治与封层                            |      |      |
| 13 | 下封层(改性乳化沥青)                          | m2   | 1500 |
| 14 | 改性沥青及改性沥青混合料                         |      |      |
| 15 | SMA路面                                |      |      |
| 16 | 厚40mmSMA-13(SBS改性沥青, 玄武岩)            | m2   | 3000 |
| 17 | 水泥混凝土面板                              |      |      |
| 18 | 水泥混凝土面板                              |      |      |
| 19 | 20cmC30混凝土                           | m2   | 500  |

江厚15

|    |                                       |                |      |
|----|---------------------------------------|----------------|------|
| 20 | 培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石               |                |      |
| 21 | 路缘石（含C20细石砼护角）                        |                |      |
| 22 | C30预制侧石（侧石更换）含原侧石拆除及外运费，规格：           | m              | 300  |
| 23 | C30预制侧石（侧石利用）含原侧石拆除，规格：27.5*12.5*75   | m              | 300  |
| 24 | C30预制平石（平石更换）含原平石拆除及外运费，规格：35*12.5*75 | m              | 300  |
| 25 | C30预制平石（平石利用）含原平石拆除，规格：35*12.5*75     | m              | 300  |
| 26 | 人行道                                   |                |      |
| 27 | 6cm厚透水砖（含3cm砂浆垫层）                     | m <sup>2</sup> | 20   |
| 28 | 灌缝                                    |                |      |
| 29 | 灌缝（灌封胶灌缝，补坑塘灌缝）                       | m              | 2000 |
| 30 | 机器开槽灌缝（专用密封胶）                         | m              | 1000 |
| 31 | 锯缝机锯缝                                 | m              | 200  |
| 32 | 6cm厚SMA-13（改性沥青玄武岩                    | m <sup>2</sup> | 500  |
| 33 | 混凝土基础石子垫层（厚度10cm）                     | m <sup>2</sup> | 1000 |
| 34 | 混凝土修复植筋（与老板块连接处）                      | m              | 200  |
| 35 | 混凝土修复扎钢筋网（12圆螺纹钢，间距15cm）              | m <sup>2</sup> | 50   |
|    |                                       |                |      |
|    |                                       |                |      |
|    |                                       |                |      |
|    |                                       |                |      |
|    |                                       |                |      |

