表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程

标段名称：

# 最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：948685.61

（大写）：玖拾肆万捌仟陆佰捌拾伍元陆角壹分

编　制　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026年06月29日

# 表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 专业工程暂估价 | 安全生产 |
| 1 | 洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程 | 948685.61 | | 15513.01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 948685.61 | | 15513.01 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

# 表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 816473.96 |
| 1.1 | 污水管道 | 419265.93 |
| 1.2 | 雨水管道 | 397208.03 |
| 2 | 措施项目 | 53879.81 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 15513.01 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 78331.84 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　计 | | 948685.61 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第1页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 污水管道 | | | | | 419265.93 | |
| 1 | 040402018001 | 施工锯缝 | 1、路面锯缝 | m | 545 | 4.41 | 2403.45 | |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土路面<br>2、厚度：暂估20cm，结算以监理、跟踪审计及建设单位等现场签证厚度折算计量<br>3、拆除方式：投标人自行考虑<br>4、运距堆场：拆除物装车外运，运输方式结合市场与工程特点综合考虑，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决<br>5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等<br>6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 40 | 18.16 | 726.40 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 3129.85 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第2页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 3 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质：沥青路面<br>2、厚度：暂估8cm，结算以监理、跟踪审计及建设单位等现场签证厚度折算计量<br>3、拆除方式：投标人自行考虑<br>4、运距堆场：拆除物装车外运，运输方式结合市场与工程特点综合考虑，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决<br>5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等<br>6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 162 | 6.72 | 1088.64 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1088.64 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第3页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 4 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质：混凝土路面的有骨料基层<br>2、厚度：暂估30cm，结算以监理、跟踪审计及建设单位等现场签证厚度折算计量<br>3、拆除方式：投标人自行考虑<br>4、运距堆场：拆除物装车外运，运输方式结合市场与工程特点综合考虑，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决<br>5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等<br>6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 175.33 | 19.04 | 3338.28 | |
| 5 | 041001012001 | 拆除现状绿化 | 1.障碍物材质：现状绿化<br>2、拆除物归原单位所有，并移栽 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 6 | 040202010001 | 碎石 | 1、石料规格：再生碎石(粒径15-25mm)<br>2、厚度：10cm | m2 | 202 | 25.12 | 5074.24 | |
| 7 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1、混凝土强度等级:C30<br>2、厚度:20cm<br>3、含模板、养生费用 | m2 | 162 | 105.29 | 17056.98 | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 27469.50 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第4页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30<br>2、厚度:20cm<br>3、含模板、养生费用 | m2 | 40 | 105.29 | 4211.60 | |
| 9 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#国产石油沥青<br>2、沥青混凝土种类：AC-13C中粒式混凝土<br>3、掺和料：石灰岩<br>4、厚度：4.5cm | m2 | 162 | 72.73 | 11782.26 | |
| 10 | 040203004001 | 粘层 | 1、材料品种：PC-3乳化沥青<br>2、喷油量：0.3~0.6L/m2 | m2 | 324 | 1.02 | 330.48 | |
| 11 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#国产石油沥青<br>2、沥青混凝土种类：AC-13C中粒式混凝土<br>3、掺和料：石灰岩<br>4、厚度：3.5cm | m2 | 162 | 57.84 | 9370.08 | |
| 12 | 050101005001 | 绿化恢复 | 1、根据现状绿化恢复（草坪） | m2 | 200 | 17.74 | 3548.00 | |
| 13 | 050101005003 | 台阶修复 | 1、台阶修复 | m | 5 | 120.00 | 600.00 | |
| 14 | 050101005004 | 花坛修复 | 1、花坛修复 | m | 20 | 120.00 | 2400.00 | |
| 15 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、填方材料品种：细砂 | m3 | 158.67 | 219.41 | 34813.78 | |
| 16 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.材料品种、规格：再生碎石 | m3 | 120 | 223.64 | 26836.80 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 93893.00 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第5页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：按设计结合现场综合<br>2、部位：沟槽土方<br>3、挖土深度：详见设计综合考虑<br>4、按实际体积土方计算，含人工辅助开挖、归堆、甩方、装车等<br>5、弃方及利用方在“土方平衡”中统一考虑 | m3 | 559.5 | 10.55 | 5902.73 | |
| 18 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：按设计要求<br>2、填方材料品种：素土<br>3、填方粒径要求：按施工规范要求<br>4、填方来源、运距：土源及运距投标单位自行考虑，运输时满足环保、城管要求 | m3 | 108.9 | 16.49 | 1795.76 | |
| 19 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:现场多余土方、不可利用土方、原有堆积垃圾等<br>2、运距及弃置点：弃置点，运距及运输方式投标人根据现场自行考虑<br>3、含运输、打堆、短驳、整平等相关工作内容 | m3 | 434.33 | 36.52 | 15861.73 | |
| 本页小计 | | | | | | | 23560.22 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第6页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 20 | 040501005001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂（另计）<br>2、材质及规格：DN110~160UPVC聚氯乙烯管<br>3、连接形式：束接 | m | 60 | 29.20 | 1752.00 | |
| 21 | 040501005002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂（另计）<br>2、材质及规格：De160PE管（PE80级，0.8MPa）<br>3、连接形式：热熔<br>4、含闭水试验 | m | 140 | 67.02 | 9382.80 | |
| 22 | 040501005003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂（另计）<br>2、材质及规格：De250PE管（PE80级，0.8MPa）<br>3、连接形式：热熔<br>4、含闭水试验 | m | 310 | 90.39 | 28020.90 | |
| 23 | 040501005004 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂（另计）<br>2、材质及规格：De355PE管（PE80级，0.8MPa）<br>3、连接形式：热熔<br>4、含闭水试验 | m | 95 | 168.59 | 16016.05 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 55171.75 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第7页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 24 | 040504003001 | 成品井 | 1、Φ1000圆形混凝土预制检查井<br>2、10cmC15混凝土垫层<br>3、C30混凝土预制检查井，<br>4、井深：综合考虑<br>6、井圈盖：另计<br>7、其余做法详见苏S13-2022<br>8、含防腐、钢筋制安、模板安拆、脚手搭拆、防坠网、踏步等所有费用 | 座 | 13 | 2889.03 | 37557.39 | |
| 25 | 040504003002 | 成品井 | 1、Φ800圆形混凝土预制检查井<br>2、10cmC15混凝土垫层<br>3、C30混凝土预制检查井，<br>4、井深：综合考虑<br>6、井圈盖：另计<br>7、其余做法详见苏S13-2022<br>8、含防腐、钢筋制安、模板安拆、脚手搭拆、防坠网、踏步等所有费用 | 座 | 35 | 2537.65 | 88817.75 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 126375.14 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第8页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 26 | 010503014001 | 盖板、井圈 | 1、材料品种：Ø800球墨铸铁防沉降井盖<br>2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C400级<br>3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 20 | 1103.57 | 22071.40 | |
| 27 | 010503014002 | 盖板、井圈 | 1、材料品种：Ø800钢纤维混凝土井圈盖<br>2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C250级<br>3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 28 | 353.11 | 9887.08 | |
| 28 | 010503014003 | 井周加固 | 1、井周加固（砼另计）<br>2、Φ12双层双向钢筋<br>3、玻纤格栅 | 座 | 20 | 1310.70 | 26214.00 | |
| 29 | 010503014004 | 现状污水检查井修复 | 1、现状污水检查井修复 | 套 | 2 | 887.21 | 1774.42 | |
| 30 | 010503014005 | 现状隔油池修复 | 1、现状隔油池修复 | 套 | 2 | 887.21 | 1774.42 | |
| 31 | 010503014006 | 现状化粪池修复 | 1、现状化粪池修复 | 套 | 4 | 1064.65 | 4258.60 | |
| 32 | 010503014007 | 管道永久封堵 | 1、管道永久封堵 | 处 | 3 | 576.69 | 1730.07 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 67709.99 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第9页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 33 | 040504001001 | 砌筑井600*600 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cmC25混凝土<br>2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖<br>3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹灰机防腐<br>4、井盖、井圈材质及规格：另计 | 座 | 7 | 939.89 | 6579.23 | |
| 34 | 010503014017 | 盖板、井圈 | 1、材料品种：600*600球墨铸铁井盖<br>2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C400级<br>3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 2 | 365.04 | 730.08 | |
| 35 | 010503014018 | 盖板、井圈 | 1、材料品种：600*600钢纤维混凝土井圈盖<br>2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C250级<br>3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 5 | 209.01 | 1045.05 | |
| 36 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1、名称：HFBH-1-Ⅰ化粪池<br>2、含挖方、回填、安装、透气管等相关工作 | 座 | 1 | 1753.37 | 1753.37 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10107.73 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第10页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 37 | 040504009002 | 整体化粪池 | 1、名称：HFBH-2-Ⅱ化粪池（加强型）<br>2、含挖方、回填、安装、透气管等相关工作 | 座 | 2 | 3253.37 | 6506.74 | |
| 38 | 040504009003 | 整体化粪池 | 1、名称：HFBH-3-Ⅱ化粪池（加强型）<br>2、含挖方、回填、安装、透气管等相关工作 | 座 | 1 | 4253.37 | 4253.37 | |
| | | 雨水管道 | | | | | 397208.03 | |
| 39 | 040402018002 | 施工锯缝 | 1、路面锯缝 | m | 470 | 4.41 | 2072.70 | |
| 40 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土路面<br>2、厚度：暂估20cm，结算以监理、跟踪审计及建设单位等现场签证厚度折算计量<br>3、拆除方式：投标人自行考虑<br>4、运距堆场：拆除物装车外运，运输方式结合市场与工程特点综合考虑，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决<br>5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等<br>6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 45 | 18.16 | 817.20 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13650.01 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第11页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 41 | 041001001004 | 拆除路面 | 1、材质：沥青路面<br>2、厚度：暂估8cm，结算以监理、跟踪审计及建设单位等现场签证厚度折算计量<br>3、拆除方式：投标人自行考虑<br>4、运距堆场：拆除物装车外运，运输方式结合市场与工程特点综合考虑，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决<br>5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等<br>6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 110 | 6.72 | 739.20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 739.20 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第12页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 42 | 041001001005 | 拆除路面 | 1、材质：铺装路面<br>2、厚度：暂估9cm，结算以监理、跟踪审计及建设单位等现场签证厚度折算计量<br>3、拆除方式：投标人自行考虑<br>4、运距堆场：拆除物装车外运，运输方式结合市场与工程特点综合考虑，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决<br>5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等<br>6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 80 | 5.72 | 457.60 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 457.60 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第13页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 43 | 041001003002 | 拆除基层 | 1、材质：混凝土路面的有骨料基层<br>2、厚度：暂估30cm，结算以监理、跟踪审计及建设单位等现场签证厚度折算计量<br>3、拆除方式：投标人自行考虑<br>4、运距堆场：拆除物装车外运，运输方式结合市场与工程特点综合考虑，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决<br>5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等<br>6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 205 | 19.04 | 3903.20 | |
| 44 | 041001012002 | 拆除现状绿化 | 1.障碍物材质：现状绿化<br>2、拆除物归原单位所有，并移栽 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 45 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 | 1、填方材料品种：细砂 | m3 | 197.89 | 219.41 | 43419.04 | |
| 46 | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方 | 1.材料品种、规格：再生碎石 | m3 | 138.4 | 223.64 | 30951.78 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 80274.02 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第14页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 47 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：按设计结合现场综合<br>2、部位：沟槽土方<br>3、挖土深度：详见设计综合考虑<br>4、按实际体积土方计算，含人工辅助开挖、归堆、甩方、装车等<br>5、弃方及利用方在“土方平衡”中统一考虑 | m3 | 541.5 | 10.55 | 5712.83 | |
| 48 | 040103001006 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：按设计要求<br>2、填方材料品种：素土<br>3、填方粒径要求：按施工规范要求<br>4、填方来源、运距：土源及运距投标单位自行考虑，运输时满足环保、城管要求 | m3 | 103.8 | 16.49 | 1711.66 | |
| 49 | 040103003002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:现场多余土方、不可利用土方、原有堆积垃圾等<br>2、运距及弃置点：弃置点，运距及运输方式投标人根据现场自行考虑<br>3、含运输、打堆、短驳、整平等相关工作内容 | m3 | 422.19 | 36.52 | 15418.38 | |
| 本页小计 | | | | | | | 22842.87 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第15页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 50 | 040202010002 | 碎石 | 1、石料规格：再生碎石(粒径15-25mm)<br>2、厚度：10cm | m2 | 235 | 25.12 | 5903.20 | |
| 51 | 040202016002 | 水泥混凝土基层 | 1、混凝土强度等级:C30<br>2、厚度:20cm<br>3、含模板、养生费用 | m2 | 190 | 105.29 | 20005.10 | |
| 52 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30<br>2、厚度:20cm<br>3、含模板、养生费用 | m2 | 45 | 105.29 | 4738.05 | |
| 53 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#国产石油沥青<br>2、沥青混凝土种类：AC-13C中粒式混凝土<br>3、掺和料：石灰岩<br>4、厚度：4.5cm | m2 | 110 | 72.73 | 8000.30 | |
| 54 | 040203004002 | 粘层 | 1、材料品种：PC-3乳化沥青<br>2、喷油量：0.3~0.6L/m2 | m2 | 220 | 1.02 | 224.40 | |
| 55 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#国产石油沥青<br>2、沥青混凝土种类：AC-13C中粒式混凝土<br>3、掺和料：石灰岩<br>4、厚度：3.5cm | m2 | 110 | 57.84 | 6362.40 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 45233.45 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第16页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 56 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：3cm厚花岗岩<br>2.垫层材料品种、厚度、强度等级：3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 80 | 142.60 | 11408.00 | |
| 57 | 050101005002 | 绿化恢复 | 1、根据现状绿化恢复（草坪） | m2 | 120 | 17.74 | 2128.80 | |
| 58 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格：Ⅰ型C30预制平石（35*15*75cm）<br>2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石砼 | m | 15 | 47.77 | 716.55 | |
| 59 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格:Ⅱ型C30预制侧石（27.5*15*75cm）<br>2、基础、垫层：材料品种、厚度:C20细石砼 | m | 15 | 57.80 | 867.00 | |
| 60 | 040501005005 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂（另计）<br>2、材质及规格：DN110UPVC聚氯乙烯管<br>3、连接形式：束接 | m | 90 | 29.20 | 2628.00 | |
| 61 | 040501005006 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂（另计）<br>2、材质及规格：De160PE管（PE80级，0.8MPa）<br>3、连接形式：热熔 | m | 45 | 59.78 | 2690.10 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20438.45 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第17页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 62 | 040501005007 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂（另计）<br>2、材质及规格：De250PE管（PE80级，0.8MPa）<br>3、连接形式：热熔 | m | 165 | 84.75 | 13983.75 | |
| 63 | 040501005008 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂（另计）<br>2、材质及规格：De355PE管（PE80级，0.8MPa）<br>3、连接形式：热熔 | m | 260 | 169.04 | 43950.40 | |
| 64 | 040504003004 | 成品井 | 1、Φ800圆形混凝土预制检查井<br>2、10cmC15混凝土垫层<br>3、C30混凝土预制检查井，<br>4、井深：综合考虑<br>6、井圈盖：另计<br>7、其余做法详见苏S13-2022<br>8、含防腐、钢筋制安、模板安拆、脚手搭拆、防坠网、踏步等所有费用 | 座 | 27 | 2537.65 | 68516.55 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 126450.70 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第18页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 65 | 040504003003 | 成品井 | 1、Φ1000圆形混凝土预制检查井<br>2、10cmC15混凝土垫层<br>3、C30混凝土预制检查井，<br>4、井深：综合考虑<br>6、井圈盖：另计<br>7、其余做法详见苏S13-2022<br>8、含防腐、钢筋制安、模板安拆、脚手搭拆、防坠网、踏步等所有费用 | 座 | 2 | 2889.03 | 5778.06 | |
| 66 | 010503014008 | 盖板、井圈 | 1、材料品种：∅800球墨铸铁防沉降井盖<br>2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C400级<br>3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 15 | 1103.57 | 16553.55 | |
| 67 | 010503014009 | 盖板、井圈 | 1、材料品种：∅800钢纤维混凝土井圈盖<br>2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C250级<br>3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 14 | 353.11 | 4943.54 | |
| 68 | 010503014010 | 井周加固 | 1、井周加固（砼另计）<br>2、Φ12双层双向钢筋<br>3、玻纤格栅 | 座 | 15 | 1310.70 | 19660.50 | |
| 本页小计 | | | | | | | 46935.65 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第19页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 69 | 040504001002 | 砌筑井600*600 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cmC25混凝土<br>2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖<br>3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹灰机防腐<br>4、井盖、井圈材质及规格：另计 | 座 | 4 | 974.89 | 3899.56 | |
| 70 | 010503014019 | 盖板、井圈 | 1、材料品种：600*600球墨铸铁井盖<br>2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C400级<br>3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 2 | 365.04 | 730.08 | |
| 71 | 010503014020 | 盖板、井圈 | 1、材料品种：600*600钢纤维混凝土井圈盖<br>2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C250级<br>3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 2 | 209.01 | 418.02 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 5047.66 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第20页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 72 | 040504010001 | 雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：350*510mm球墨铸铁雨水井箅<br>2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土底板<br>3、井底及井壁材料品种、规格：M15水泥砂浆砌筑MU15砖，内外15mm厚1:2水泥砂浆抹灰<br>4、其余做法详见图纸 | 座 | 15 | 1019.79 | 15296.85 | |
| 73 | 010503014011 | 现状雨水检查井修复 | 1、现状雨水检查井修复 | 套 | 5 | 887.21 | 4436.05 | |
| 74 | 010503014014 | 管道永久封堵 | 1、管道永久封堵 | 处 | 3 | 576.69 | 1730.07 | |
| 75 | 010503014015 | 管道疏通 | 1、现状排水沟疏通 | m | 200 | 20.00 | 4000.00 | |
| 76 | 010503014016 | 盖板、井圈 | 1、材料品种：钢纤维混凝土井箅<br>2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C250级<br>3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 60 | 193.45 | 11607.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37069.97 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第21页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 77 | 010503014021 | 井盖更换 | 1、材料品种：Ø700球墨铸铁井盖更换<br>2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C400级<br>3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 8 | 1103.57 | 8828.56 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8828.56 | |
| 合计 | | | | | | | 816473.96 | |

# 表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | | 15513.01 | |
| 2 | 011601007001 | 文明施工 | | 8572.98 | |
| 3 | 011601008001 | 环境保护 | | 9797.69 | |
| 4 | 011601006001 | 临时设施 | | 13471.82 | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | | | |
| 6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 011601012001 | 特殊地区施工 | | | |
| 8 | 011601013001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | | | |
| 10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 011601016001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | | 244.94 | |
| 13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 011601019001 | 协管 | | | |
| 15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆费 | | 6279.37 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 53879.81 | - |
| 合　计 | | | | 53879.81 | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)<br>金额(元) | 结算(确定)<br>金额(元) | 调整金额±<br>(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | - |

# 表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | - | - | | | | - |
| 合　　计 | | - | - | | | | - |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 表E.5.1　增值税计价表

工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 870353.77 | 9 | 78331.84 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | 78331.84 |

# 人材机汇总表

**工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程** 

| 材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00150101 | 普工 | 工日 | 1.029604 | 140.00 | 144.14 |
| 00150101~1 | 普工 | 工日 | 302.140235 | 140.00 | 42299.63 |
| 00150105 | 一般技工 | 工日 | 157.765718 | 250.00 | 39441.43 |
| 00150109 | 高级技工 | 工日 | 3.23597 | 340.00 | 1100.23 |
| | 人工小计 | 元 | | | 82985.43 |
| 01090150 | 圆钢 Φ10 HPB300 | kg | 635.460 | 3.22 | 2044.91 |
| 01090152 | 圆钢 Φ18 HPB300 | kg | 7892.5 | 3.11 | 24514.11 |
| 01130101 | 扁钢 | kg | 39.2 | 3.00 | 117.60 |
| 02090101 | 塑料薄膜 | m2 | 502.55 | 3.20 | 1608.16 |
| 02251901-1~1 | 玻璃钢化粪池2m3 | 个 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 02251901-1~2 | 玻璃钢化粪池4m3 | 个 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |
| 02251901-1~3 | 玻璃钢化粪池6m3 | 个 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
| 02270131 | 破布 | kg | 6.37020 | 0.80 | 5.10 |
| 02330105 | 草袋 | 只 | 10 | 0.44 | 4.40 |
| 03270101 | 砂布 | 张 | 7.830 | 4.50 | 35.24 |
| 03412514 | 低碳钢焊条 (综合) | kg | 21.406 | 5.08 | 108.74 |
| 03570213 | 镀锌铁丝 4# | kg | 5 | | |
| 03570216 | 镀锌铁丝 8# | kg | 3.7060 | 4.38 | 16.23 |
| 03570237 | 镀锌铁丝 22# | kg | 58.343075 | 4.38 | 255.54 |
| 03590700 | 铁件 | kg | 28.405 | 4.38 | 124.41 |
| 03652402 | 金刚石锯片 | 片 | 4.4660 | 6.50 | 29.03 |
| 04010611 | 水泥 32.5级 | kg | 121.36 | 0.23 | 27.91 |
| 04030107 | 中砂 | t | 0.348726 | 133.70 | 46.62 |
| 04034103~1 | 细沙 | t | 676.75088 | 87.77 | 59398.42 |
| 04034103~2 | 再生级配碎石 | t | 490.4432 | 90.00 | 44139.89 |
| 04050200 | 再生碎石 | t | 86.91930 | 90.00 | 7822.74 |

# 人材机汇总表



| 材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04090120 | 石灰膏 | m3 | 0.077976 | 385.60 | 30.07 |
| 04135500 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 110.377853 | 60.00 | 6622.67 |
| 07112132~1 | 3cm花岗岩 | m2 | 81.6 | 90.00 | 7344.00 |
| 11030763 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 34.470453 | 4.50 | 155.12 |
| 11550503 | 乳化沥青 | t | 0.166464 | 3000.00 | 499.39 |
| 12010301 | 柴油 | t | 0.021760 | 8880.00 | 193.23 |
| 12300382 | 三氯乙烯 | kg | 0.23242 | 6.31 | 1.47 |
| 12310308 | 丙酮 | kg | 0.705 | | |
| 12333513 | 脱模剂 | kg | 4.99928 | 3.50 | 17.50 |
| 12413583 | 粘接胶 | kg | 0.480 | | |
| 14010320 | 焊接钢管 DN40 | m | 0.1635 | 5.00 | 0.82 |
| 14310102-1~1 | PE管 De355 | m | 353.94 | 159.71 | 56527.76 |
| 14310102-1~2 | DN110UPVC 管 | m | 153.0 | 15.97 | 2443.41 |
| 14310102-1~3 | 塑料管De160PE80级 | m | 182.172 | 57.67 | 10505.86 |
| 14310102-1~4 | 塑料管De250PE80级 | m | 472.26 | 79.86 | 37714.68 |
| 14370101 | 橡胶管 (综合) | m | 8.175 | 10.00 | 81.75 |
| 31150101 | 水 | m3 | 234.805491 | 5.00 | 1174.03 |
| 31150301 | 电 | kW·h | 36.373769 | 0.89 | 32.37 |
| 32011102 | 钢模板 | kg | 18.17483 | 5.50 | 99.96 |
| 33010317~1 | Φ700球墨铸铁防沉降井盖 Φ700重型 | 套 | 43.43 | 976.02 | 42388.55 |
| 33010317~2 | 600*600铸铁井盖 Φ700重型 | 套 | 4.04 | 248.44 | 1003.70 |
| 33010731~1 | 铸铁雨水井箅 | 套 | 15.15 | 235.13 | 3562.22 |
| 33011147~1 | Ø700钢纤维混凝土井圈盖 | 套 | 42.42 | 248.44 | 10538.82 |
| 33011147~2 | 600*600混凝土井圈盖 | 套 | 7.07 | 106.47 | 752.74 |
| 33012341~1 | 混凝土雨水井箅 | 套 | 60.6 | 85.00 | 5151.00 |
| 33030130 | 玻璃纤维格栅 | m2 | 428.4 | 6.50 | 2784.60 |

# 人材机汇总表



| 材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33110301~1 | Ⅰ型C30预制平石 | m | 15.15 | 28.00 | 424.20 |
| 33110501~1 | Ⅱ型C30预制侧石（27.5*15*75cm） | m | 15.15 | 28.00 | 424.20 |
| 34020901 | 木枕 | m3 | 0.08 | | |
| 80010183 | 预拌防水水泥砂浆 1:2 | m3 | 3.067949 | 324.72 | 996.22 |
| 80010341 | 预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 | m3 | 9.499835 | 324.72 | 3084.79 |
| 80010556 | 预拌砂浆(抹灰) DPM20 | m3 | 0.03270 | 354.00 | 11.58 |
| 80010741 | 预拌砂浆(地面) DSM15 | m3 | 2.4690 | 337.14 | 832.40 |
| 80212152 | C15预拌混凝土 | m3 | 3.418153 | 360.21 | 1231.25 |
| 80212153 | C20预拌混凝土 | m3 | 0.606000 | 373.52 | 226.35 |
| 80212154 | C25预拌混凝土 | m3 | 3.093913 | 386.82 | 1196.79 |
| 80213301 | 预拌混凝土路面 (抗折45#) | m3 | 89.0606 | 404.57 | 36031.25 |
| 80250300~1 | 细粒式沥青混凝土AC-13 | t | 22.114960 | 610.08 | 13491.89 |
| 80250500~1 | 中粒式沥青混凝土AC-13C | t | 29.299840 | 610.08 | 17875.25 |
| CL-D00001 | 弃置费 | m3 | 160.059 | 9.32 | 1491.06 |
| CL-D00001~1 | 拆除现状绿化 | 项 | 2 | 2000.00 | 4000.00 |
| CL-D00001~2 | Φ1000成品井 | 座 | 15 | 2839.08 | 42586.20 |
| CL-D00001~3 | 处置费 | m3 | 856.52 | 9.32 | 7979.08 |
| CL-D00002 | 防坠网 | 座 | 81 | 35.00 | 2835.00 |
| CL-D00005 | 绿化恢复 | m2 | 320 | 17.74 | 5676.80 |
| CL-D00005~1 | Φ800成品井 | 座 | 62 | 2484.19 | 154019.78 |
| CL-D00010 | 现状污水检查井修复 | 套 | 2 | 887.21 | 1774.42 |
| CL-D00012 | 现状隔油池修复 | 套 | 2 | 887.21 | 1774.42 |
| CL-D00014 | 现状化粪池修复 | 套 | 4 | 1064.65 | 4258.62 |
| CL-D00016 | 管道永久封堵 | 处 | 6 | 576.69 | 3460.13 |
| CL-D00037 | 现状雨水检查井修复 | 套 | 5 | 887.21 | 4436.05 |
| CL-D00038 | 管道疏通 | m | 200 | 20.00 | 4000.00 |

# 人材机汇总表



| 材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-D00042 | 台阶修复 | m | 5 | 120.00 | 600.00 |
| CL-D00044 | 花坛修复 | m | 20 | 120.00 | 2400.00 |
| | 材料小计 | 元 | | | 658542.50 |
| 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3 | 台班 | 1.025692 | 1699.06 | 1742.71 |
| 99010305~1 | 履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3 | 台班 | 3.186881 | 1636.32 | 5214.76 |
| 99050515~1 | 干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3 | 台班 | 0.744854 | 345.84 | 257.60 |
| 99070106~1 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.806043 | 1323.22 | 1066.57 |
| 99070107 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 0.201034 | 1448.09 | 291.12 |
| 99071107 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 3.580521 | 1368.52 | 4900.01 |
| 99071108~1 | 自卸汽车 装载质量15t | 台班 | 11.781433 | 1451.28 | 17098.16 |
| 99071311~1 | 平板拖车组 装载质量40t | 台班 | 1 | 1927.21 | 1927.21 |
| 99071903~1 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 1.091393 | 398.34 | 434.75 |
| 99090504~1 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.500 | 1132.03 | 566.02 |
| 99130104~1 | 平地机 功率90kW | 台班 | 0.7866 | 1177.14 | 925.94 |
| 99130304~1 | 钢轮内燃压路机 工作质量8t | 台班 | 0.12673 | 600.06 | 76.05 |
| 99130306~1 | 钢轮内燃压路机 工作质量15t | 台班 | 0.70357 | 866.52 | 609.66 |
| 99130316~1 | 钢轮振动压路机 工作质量12t | 台班 | 0.289680 | 1084.83 | 314.25 |
| 99130317~1 | 钢轮振动压路机 工作质量15t | 台班 | 0.262480 | 1401.85 | 367.96 |
| 99130340~1 | 轮胎压路机 工作质量26t | 台班 | 0.133280 | 1229.85 | 163.91 |
| 99130511~1 | 夯实机(电动) 夯击能量250N·m | 台班 | 70.369962 | 14.48 | 1018.96 |
| 99130705~1 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L | 台班 | 0.024480 | 863.59 | 21.14 |
| 99170303~1 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 0.282219 | 27.93 | 7.88 |
| 99170507~1 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.878626 | 13.60 | 11.95 |
| 99170707~1 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 2.701139 | 11.21 | 30.28 |
| 99230150~1 | 混凝土切缝机 | 台班 | 18.1685 | 7.83 | 142.26 |

# 人材机汇总表

**工程名称：洛社锡南实验中学室外雨污水改造工程** 

| 材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99250327~1 | 直流弧焊机 功率32kW | 台班 | 2.541 | 23.17 | 58.87 |
| 99250922~1 | 电熔焊接机 3.5kW | 台班 | 31.70878 | 14.20 | 450.26 |
| 99270911~1 | 电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm | 台班 | 0.2541 | 12.11 | 3.08 |
| 99310103 | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.061303 | 768.91 | 47.14 |
| 99310103~1 | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.331474 | 751.48 | 249.10 |
| 99330341 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.355365 | 50.24 | 17.85 |
| | 机械小计 | 元 | | | 38015.45 |
| | 总合计 | 元 | | | 779543.38 |