表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：无锡市堰桥初级中学排水管道改造

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：241853.13

（大写）：贰拾肆万壹仟捌佰伍拾叁元壹角叁分

编　制　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　　(签字及盖章)

编 制 单 位：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

招　标　人：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

编 制 时 间：　2026年06月08日

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：无锡市堰桥初级中学排水管道改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	污水改造工程	207935.31		3053.13
2	绿化移植工程	33917.82		262.95
合　计		241853.13		3316.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：污水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	160690.99
1.1	污水管道	160690.99
2	措施项目	15075.35
2.1	其中：安全生产	3053.13
3	其他项目	15000.00
3.1	其中：暂列金额	15000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	17168.97
合　计		207935.31

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水改造工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		污水管道					160690.99	
1	040402018001	施工锯缝	1、路面锯缝	m	250	4.95	1237.50	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土铺装路面 2、厚度：暂估20cm，结算以监理、跟踪审计及建设单位等现场签证厚度折算计量 3、拆除方式：投标人自行考虑 4、含拆除、挖方、装车 5、工程量暂估，按实计量	m2	90	7.78	700.20	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：沥青路面 2、厚度：暂估5cm，结算以监理、跟踪审计及建设单位等现场签证厚度折算计量 3、拆除方式：投标人自行考虑 4、含拆除、挖方、装车 5、工程量暂估，按实计量	m2	60	1.62	97.20	
本页小计							2034.90	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水改造工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	041001003001	拆除基层	1、材质：混凝土路面的有骨料基层 2、厚度：暂估20cm，结算以监理、跟踪审计及建设单位等现场签证厚度折算计量 3、拆除方式：投标人自行考虑 4、含拆除、挖方、装车 5、工程量暂估，按实计量	m2	60	2.47	148.20	
5	040103003002	余方弃置	1、运距堆场：拆除物外运，运输方式结合市场与工程特点综合考虑，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决 2、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等	m3	48	49.56	2378.88	
6	040202010001	碎石	1、石料规格：碎石(粒径15-25mm) 2、厚度：10cm 3、灌M2.5水泥砂浆	m2	150	34.46	5169.00	
7	040202016001	水泥混凝土基层	1、混凝土强度等级:C20 2、厚度:10cm 3、含模板、养生费用	m2	150	57.64	8646.00	
本页小计							16342.08	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水改造工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式混凝土 3、掺和料：玄武岩 4、厚度：5cm	m2	60	102.97	6178.20	
9	040203004001	粘层	1、材料品种：PC-3乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2	m2	60	1.01	60.60	
10	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：8cmPC砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	90	146.76	13208.40	
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：细砂	m3	151.79	199.77	30323.09	
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：级配碎石	m3	71.88	314.48	22604.82	
13	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：按设计结合现场综合 2、部位：沟槽土方 3、挖土深度：详见设计综合考虑 4、按实际体积土方计算，含人工辅助开挖、归堆、甩方、装车等 5、弃方及利用方在“土方平衡”中统一考虑	m3	247.34	10.24	2532.76	
本页小计							74907.87	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水改造工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按施工规范要求 4、填方来源、运距：土源及运距投标单位自行考虑，运输时满足环保、城管要求	m3	92	17.36	1597.12	
15	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:现场多余土方、不可利用土方、原有堆积垃圾等 2、运距及弃置点：弃置点，运距及运输方式投标人根据现场自行考虑 3、含运输、打堆、短驳、整平等相关工作内容	m3	141.25	35.70	5042.63	
16	040501005004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂（另计） 2、材质及规格：DN300PE管（PE80级，0.8MPa） 3、连接形式：热熔 4、含闭水试验	m	125	185.65	23206.25	
本页小计							29846.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水改造工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040504003005	模块井	1、　700圆形混凝土模块检查井 2、10cmC15混凝土垫层 3、C30混凝土预制检查井， 4、井深：综合考虑 6、井圈盖：另计 7、其余做法详见设计 8、含防腐、钢筋制安、模板安拆、脚手搭拆、防坠网、踏步等所有费用	座	12	1695.57	20346.84	
18	010503014022	盖板、井圈	1、材料品种：Φ700钢纤维混凝土井圈盖 2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达B125级 3、工程量暂估，按实计量	套	9	260.34	2343.06	
19	010503014001	盖板、井圈	1、材料品种：Φ700球墨铸铁防沉降井盖 2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达D400级 3、工程量暂估，按实计量	套	3	1100.56	3301.68	
20	040504009001	整体化粪池	1、名称：HFBH-1-Ⅰ化粪池 2、含挖方、回填、安装、透气管等相关工作	座	1	1546.70	1546.70	
本页小计							27538.28	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水改造工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040504009002	整体隔油池	1、名称：2#玻璃钢隔油池 2、含挖方、回填、安装、透气管等相关工作	座	1	3246.70	3246.70	
22	041001008001	拆除混凝土结构	1、拆除隔油池、化粪池 2、含装车、打堆、短驳、整平等相关工作内容	m3	15	70.92	1063.80	
23	04B001	清理费	1、现有隔油池、化粪池清理 2、清理物外运并无害化处理	项	1	3000.00	3000.00	
24	04B002	拆除现有管道	1、拆除现有管道 2、拆除物外运，运距及弃置点：弃置点，运距及运输方式投标人根据现场自行考虑 3、含运输、打堆、短驳、整平等相关工作内容	m	125	8.72	1090.00	
25	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：Ⅰ型C30预制平石（35*15*75cm） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石砼	m	10	47.46	474.60	
26	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:Ⅱ型C30预制侧石（27.5*15*75cm） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C20细石砼	m	10	57.25	572.50	
本页小计							9447.60	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水改造工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010503014023	井周加固	1、井周加固（砼另计） 2、Φ12双层双向钢筋 3、玻纤格栅	座	3	191.42	574.26	
本页小计							574.26	
合计							160690.99	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：污水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		3053.13	
2	011601007001	文明施工		1446.22	
3	011601008001	环境保护		1606.91	
4	011601006001	临时设施		2651.40	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		48.21	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费		6269.48	
本页小计				15075.35	-
合　计				15075.35	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：污水改造工程　　标段：　　

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	15000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		15000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：污水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1				15000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	15000.00			-
合　　计		-	-	15000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：污水改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	190766.34	9	17168.97
合计					17168.97

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：绿化移植工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	29216.71
1.1	A.2 移植花木	29216.71
2	措施项目	1900.56
2.1	其中：安全生产	262.95
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2800.55
合　计		33917.82

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化移植工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.2 移植花木					29216.71	
1	050102001001	移植乔木	1.种类：移植银杏 2.胸径/干径/米径/地径：D20-25cm 3.按甲方要求，移至指定位置种植；待污水管改造完成后，重新移至原位置栽植；含起挖、栽植、包装、运输、装卸等全部费用	株	5	3293.84	16469.20	
2	050102001002	移植乔木	1.种类：移植鸡爪槭 2.胸径/干径/米径/地径：D15-20cm 3.按甲方要求，移至指定位置种植；待污水管改造完成后，重新移至原位置栽植；含起挖、栽植、包装、运输、装卸等全部费用	株	1	1358.41	1358.41	
本页小计							17827.61	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化移植工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	050102002002	移植单株灌木	1.种类：移植灌木球 2.冠径：P250-300cm 3.按甲方要求，移至指定位置种植；待污水管改造完成后，重新移至原位置栽植；含起挖、栽植、包装、运输、装卸等全部费用	株	10	971.41	9714.10	
4	050102003001	移植成片灌木	1.种类：片植绿篱 2.株高：H50-100cm 3.冠径：P50-100cm 4.单位面积株数：49株/m2 5.按甲方要求，移至指定位置种植；待污水管改造完成后，重新移至原位置栽植；含起挖、栽植、包装、运输、装卸等全部费用	m2	20	57.94	1158.80	
5	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：天堂草混播黑麦草 2.铺种方式：满铺，不露土	m2	20	22.52	450.40	
本页小计							11323.30	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化移植工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	050101005001	整理绿化用地	1、工作内容：土方地形满足排水要求，种植前翻挖深度不小于30cm，人工+机械场地平整细整 2、不含草坪范围内平整场地	m2	20	3.29	65.80	
本页小计							65.80	
合计							29216.71	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：绿化移植工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		262.95	
2	011601007001	文明施工		116.87	
3	011601008001	环境保护		146.08	
4	011601006001	临时设施		160.69	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		10.52	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆费			
16	050402001001	植物养护	1.从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等 2.成活期养护1年	685.24	
17	050403001001	树木支撑架		376.94	
18	050403002001	树木裹干		141.27	
本页小计				1900.56	-
合　计				1900.56	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：绿化移植工程　　标段：　　

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：绿化移植工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：绿化移植工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	31117.27	9	2800.55
合计					2800.55